

桐原コミュニティエリア整備工事（建設工事）

電気設備工事

図面リスト														
図面番号	図面名称	縮尺(A1版)	図面番号	図面名称	縮尺(A1版)	図面番号	図面名称	縮尺(A1版)	図面番号	図面名称	縮尺(A1版)	図面番号	図面名称	縮尺(A1版)
E-01	電気設備工事特記仕様書-1	—	E-55	映像・音響設備 多目的ホール 機器姿図・平面図	—									
E-02	電気設備工事特記仕様書-2	—	E-56	映像・音響設備 音楽室 機器姿図・平面図	—									
E-03	配置図	1:500	E-57	映像・音響設備 2階大会議室 機器姿図・平面図	—									
E-04	受変電単線結線図・参考姿図	—	E-58	機械警備・防災無線用配管・時計設備 系統図	—									
E-05	配電盤・幹線リスト	—	E-59	トイレ呼出・エレベーター・時計設備 機器姿図・系統図	—									
E-06	非常用発電設備仕様書	—	E-60	トイレ呼出・エレベーター・時計設備 1階平面図	1:250									
E-07	非常用発電設備機器外形図	1:50	E-61	トイレ呼出・エレベーター・時計設備 2階平面図	1:250									
E-08	非常用発電機設備出力計算書	—	E-62	機械警備・防災無線用配管設備 1階平面図	1:250									
E-09	非常用発電設備機器配置図	1:50	E-63	機械警備・防災無線用配管設備 2階平面図	1:250									
E-10	幹線設備 系統図	—	E-64	雷保護設備 機器詳細図	—									
E-11	幹線設備 リスト	—	E-65	雷保護設備 強度計算書	—									
E-12	動力盤リスト(1)	—	E-66	雷保護設備 立面図	1:250									
E-13	動力盤リスト(2)	—	E-67	雷保護設備 1階平面図	1:250									
E-14	電灯盤リスト(1)	—	E-68	雷保護設備 2階平面図	1:250									
E-15	電灯盤リスト(2)	—	E-69	雷保護設備 屋根伏図	1:250									
E-16	電灯盤リスト(3)	—	E-70	自動火災報知設備 凡例・注記・系統図	—									
E-17	電灯盤リスト(4)	—	E-71	自動火災報知設備 1階平面図	1:250									
E-18	電灯盤リスト(5)	—	E-72	自動火災報知設備 2階平面図	1:250									
E-19	電灯盤リスト(6)	—	E-73	グラウンド照明 参考図・屋外照明・分電盤結線図	—									
E-20	幹線設備 1階平面図	1:250	E-74	電灯・コンセント設備 屋外トイレ平面図	1:50									
E-21	幹線設備 2階平面図	1:250	E-75	躯体埋込配管類施工要領	—									
E-22	動力設備 1階平面図	1:250												
E-23	動力設備 2階平面図	1:250												
E-24	太陽光発電設備 特記仕様書・機器姿図	—												
E-25	太陽光発電設備 単線結線図・機器姿図	—												
E-26	太陽光発電設備 1階平面図	1:200												
E-27	太陽光発電設備 2階平面図	1:200												
E-28	太陽光発電設備 屋根伏図	1:200												
E-29	照明器具 参考姿図	—												
E-30	電灯設備 1階平面図(1)	1:150												
E-31	電灯設備 1階平面図(2)	1:150												
E-32	電灯設備 2階平面図(1)	1:150												
E-33	電灯設備 2階平面図(2)	1:150												
E-34	コンセント設備 1階平面図(1)	1:150												
E-35	コンセント設備 1階平面図(2)	1:150												
E-36	コンセント設備 2階平面図(1)	1:150												
E-37	コンセント設備 2階平面図(2)	1:150												
E-38	非常照明・誘導灯設備 参考姿図・系統図	—												
E-39	非常照明・誘導灯設備 1階平面図	1:250												
E-40	非常照明・誘導灯設備 2階平面図	1:250												
E-41	構内交換設備 系統図・機器姿図・仕様	—												
E-42	構内交換設備 電話交換機仕様書(小学校)	—												
E-43	構内交換設備 テレホン交換機設備仕様書(コミュニティセンター)	—												
E-44	構内情報設備 系統図・システム図・機器姿図	—												
E-45	テレビ共聴設備 系統図	—												
E-46	構内交換・構内情報・テレビ共聴設備 1階平面図	1:250												
E-47	構内交換・構内情報・テレビ共聴設備 2階平面図	1:250												
E-48	拡声設備 系統図	—												
E-49	拡声設備 機器姿図(1)	—												
E-50	拡声設備 機器姿図(2)	—												
E-51	拡声設備 機器姿図(3)	—												
E-52	拡声設備 1階平面図	1:250												
E-53	拡声設備 2階平面図	1:250												
E-54	映像・音響設備 屋内運動場 機器姿図・平面図	—												

電気設備工事特記仕様書

O1.特記仕様書各章の取扱い及び適用項目の取り扱い

- a. 各章は章名の右側に「本章は本工事に適用せず」と明記されていない限り適用する。
b. 各節は節名の右側に「本節は本工事に適用せず」と明記されていない限り適用する。
c. 節中の番号「01」は番号の左側に×印が明記されていない限り適用する。
d. 番号「01」は番号の左側に×印が明記されていない限り適用する。
e. a. b. c. /1)／:印は事項を表わし、事項中の項目は全て適用し「×」印又は「/」は適用しない。
f. 各節及び巻頭に記載の()内の表示番号は標準仕様書の項目、表、図を示す。
g. 品質性能上、製造所名を記入する場合は「株式会社」等の記載は省略する。()内は製品名を示す。
i. 特記仕様書中に示す数字の単位は数字の後に特記がない限り「mm(ミリ)」とする。

O1章:工事概要

O1. 工事種目	
a. 下記種目を工事種目、見積項目に適用する。	
※ 受変電設備	・ 呼出設備
※ 発電設備(太陽光発電含む)	※ テレビ共同受信設備
・ 静止形電源設備	・ 電気時計設備
※ 幹線設備	・ 監視カメラ設備
※ 動力設備	・ 駐車管制設備
※ 電灯設備	・ 防犯・入退室管理設備
※ コンセント設備	※ 火災報知設備
※ 照明器具設備	・ 舞台照明設備
※ 雷保護設備	・ 舞台音響設備
※ 構内交換機	・ 航空障害灯設備
※ 構内情報通信網設備	・ 集中検針設備
※ 拡声設備	・ 中央監視設備
・ 映像・音響設備	※ 構内配電線路設備
・ 誘導支援設備	※ 構内通信線路設備

O2. 設備概要

a. 電力設備工事	
※ 受変電設備	
1) 受電種別	・ 50Hz ※ 60Hz ・ 200V ※ 6.6kV ・ 22kV ・ 66kV
2) 引込み回数	※ 1回線 ・ 2回線(本線、予備線) ・ 2回線(ループ)
3) 契約種別	※ 業務用電力 ・ 業務用季節別時間常別電力 ・ 業務用休日高負荷力 ・ 業務用蓄熱調整電力 ・ 深夜電力 ・ 自家発電補給電力 ・ 予備電力 ・ 業務用電化厨房契約
4) 変圧器容量	単相 100kVA×2、三相 500 kVA×2(スコット 100 kVA) 合計 1300kVA
5) 変圧器種別	※ 油入型 ・ モデル型
6) 想定契約電力	約 500 kW
7) 設備形式	・ 屋内キュービクル型 ※ 屋外キュービクル型
8) その他	・ 消防法認定品
※ 発電設備	
※ 自家発電装置	
1) 発電機容量、形式	225kVA以上 ・ 屋内 ※ 屋外 ※ キュービクル型 ・ オープン型
2) 発電機種別	・ 非常用 ・ 常用 ※ 兼用 ・ 50Hz ※ 60Hz
	※ 200V ・ 6.6kV
3) エンジン種別	※ ディーゼル ・ ガスタービン
4) エンジン定格出力	278kW以上
5) エンジン冷却方式	・ 水冷循環式 ・ 水冷放流式 ※ ラジエータ式
6) 燃料小出槽	※ あり ・ なし 490 リットル
7) 主燃料槽	※ あり ・ なし 4,000 リットル
8) 燃料種別	※ 軽油 ・ A重油 ・ 灯油
9) 運転可能時間	72時間以上
10) 騒音	・ 普通騒音型(図示) ※ 低騒音型(85dB) ・ 超低騒音型(75dB)
11) その他	*社)日本内燃力発電設備協会自家発電設備認定委員会認定品
※ 太陽光発電装置	
1) アレイ	最大出力 10 kW 種類 ・ 結晶系 ・ 非結晶系
2) 電気方式	※ 三相3線式200V ・ 単相3線式100/200V
3) 系統連系	・ あり ・ なし
・ 風力発電設備	
1) 風車	・ プロペラ形 ・ ダリウス形 ・ サボニウス形
2) 最大出力	kW
・ 静止 静止形電源設備	
・ 直流電源装置	
1) 用途	・ 受変電設備制御用 ・ 非常用照明用 ・ 受変電設備制御及び非常照明共用
2) 蓄電池容量	Ah
3) 蓄電池方式、定格	・ HSE型 ・ MSE型 ・ 10分間 ・ 30分間
4) 設備形式	・ 屋内キュービクル型 ・ 開放架台式
5) その他	※(社)日本蓄電池工業会 蓄電池設備認定委員会認定品
・ 交流無停電電源装置(UPS)	
1) 用途	・ コンピュータ用 ・ 医療用
2) 定格入力電圧	・ 単相2線式 ・ 単相3線式 ・ 三相3線式 ・ 100V ・ 200V ・ 6.6kV
3) 定格出力電圧	kVA ・ 単相2線式 ・ 単相3線式 ・ 三相3線式 ・ 100V ・ 200V
4) 蓄電池方式、定格	・ HSE型 ・ MSE型
5) 停電補償時間	・ 5分間 ・ 10分間

※ 幹線設備	
1) 電気方式(動力)	※ 三相3線式 ※ 200V ・ 400V ※ ケーブル配線 ※ 電線管配線
2) 電気方式(電灯)	※ 単相3線式 ※ 100/200V ※ ケーブル配線 ※ 電線管配線
※ 動力設備	
1) 監視方式	・ 中央監視設備(・ 本工事 ・ 別途工事)
	※ 警報型 ※ 本工事 ・ 別途工事)
2) 制御方式	・ 中央監視型(・ 本工事 ・ 別途工事)
	※ 手元(※ 本工事 ・ 別途工事)

※ 電灯設備	
1) 制御方式	※ 集中制御盤 ※ 手元
2) 配線器具	※ 大型適用形 ・ ワイド形 ※ ネームプレート形
3) 非常用照明	※ 電池内蔵形 ・ 電池別置形
4) 誘導灯	※ 電池内蔵形 ・ 電池別置形
※ コンセント設備	
1) 配線器具	※ 大型適用形 ・ ワイド形
2) OA電源	※ OAFローア ※ OAタップ
※ 雷保護設備	
1) 雷保護方式	・ 新JIS方式 ※ 旧JIS方式
2) 受雷方式	※ 突針 ※ 横上導体 ・ 笠木連結
3) 接地方式	・ 単独接地 ※ 構造体単独利用 ・ 統合接地

b. 通信・情報設備工事	
※ 構内交換設備	
1) 工事範囲	※ 配管 ※ 配線 ※ 端子盤 ※ 交換機 ※ 電話機
2) 端子盤	※ 端子付 ・ 端子なし ・ 電話専用 ※ 弱電共用
3) 交換機	※ 電子交換機(※ 分散中継台方式 ・ 中継台方式) ・ ボタン電話装置
容量	※ 局線数 回線 ※ 内線数 回線
4) 電話アウトレット	・ ノズルプレート ※ モジュラー付
5) PHSアンテナ	※ あり ・ なし
※ 構内情報通信網設備	
1) 工事範囲	※ 配管 ※ 配線 ※ 機器(移設品)
2) ネットワーク方式	・ FDDI ※ ATM ※ イーサネット
3) 支線	※ カテゴリー5e
4) 無線LAN	※ あり ・ なし

※ 情報表示設備	
・ 表示装置	
1) 用途	・ 投象表示 ・ 得点表示 ・ 残時間表示 ・ トイレ呼出表示
	・
2) 表示方式	・ LED式 ・ マグネット式 ・ 液晶式 プラズマ式
3) 表示意数	窓
・ マルチサイン装置	
1) 用途	・ 映像表示 ・ 文字表示
2) 表示形式	・ LED式 ・ マグネット式 ・ 液晶式 プラズマ式
3) 表示意数	窓
・ 出退表示装置	
1) 用途	・ 出退表示 ・ 室使用表示
2) 表示形式	・ LED式 ・ マグネット式 ・ 液晶式 プラズマ式
3) 表示意数	窓
4) その他	・ 壁掛形 ・ 吊下げ形 ・ 卓上形
※ 時刻表示装置	
1) 親時計	・ ラック形 ・ 壁掛形 ・ 自立形
2) 子時計	・ 壁掛形 ・ 壁埋込形 ・ 吊下げ形
3) 特殊時計	・ 休憩残時間表示付時計 ・ 手術時計 ※ ボール時計
※ 拡声設備	
1) 用途	・ 業務放送用 ・ 非常放送用 ※ 業務、非常放送兼用
2) 増幅器、容量	※ ラック型 ・ 卓上型 出力 W
※ 映像・音響設備	
1) 適用室名	・ 会議室
2) 映像設備	・ プロジェクタ ・ ビデオカメラ ・ 映写機 ・ プラズマディスプレイ
	・ 液晶
3) 音響設備	・ AV操作卓 定格 W ・ ワイヤレス受信機
※ 誘導支援設備	
・ 音声誘導装置	
1) 誘導方式	・ 磁気式 ・ 無線式
・ 身体障害者用インターホン	
1) 方式	※ 電話スピーカ形同時通話方式
※ トイレ等呼出し装置	
1) 表示意数	窓

※ 呼出し設備	
※ インターホン	
1) 用途	・ 保守連絡用(相互式 回線) ・ 受付用(回線)
	・ 夜間訪問者用(・ カラー ・ 白黒(台)
	・ エレベータ用(・ 配管のみ ・ 配管配線)
	・ 壁掛型(窓) ・ ラック組込型(窓)
※ テレビ共同受信設備	
1) アンテナ	※ CATV(有)ZTV) ・ VHF ・ UHF ・ BS ・ FM ・ AM ・ CS
2) アンテナマスト	・ 壁付型 ・ 自立型 ・ 溶融亜鉛めっき亜鋼製 ・ ステンレス製
3) 増幅器	・ V-2 ・ BS-1 ・ BS-UV-1 ・ CS-BS-1 ・ CS-BS-UV-1
・ 監視カメラ設備	
1) 用途	・ 防犯監視 ・ 状態監視
2) 監視カメラ	・ カラー(台) ・ 白黒(台) ・ 可動(電動)式 ・ 固定式
3) モニターテレビ	・ インチ(台) ・ ラック型 ・ 単独設置
4) 録画装置	・ タイムラプスVTR ・ デジタルレコーダ ・ ハードディスク
・ 駐車場管制設備	
1) 車場検知方式	・ 光電式 ・ ループコイル式
2) 管制機能	・ 入出庫管制 ・ 満車・空車表示 ・ 在車監視 ・ 駐車台数監視
3) 装置	・ カーゲート ・ 発券機
※ 防犯・入退室管理設備	
※ 機械警備設備	
1) 工事範囲	・ 配管(機器スペース、電源含) ・ 配線 ・ 制御盤 ・ 監視
	・ センサー機器
2) その他	・ 主装置設置場所

・ 受付呼出し装置	
1) 呼出し表示器	
※ テレビ共同受信設備	
1) アンテナ	※ CATV(有)ZTV) ・ VHF ・ UHF ・ BS ・ FM ・ AM ・ CS
2) アンテナマスト	・ 壁付型 ・ 自立型 ・ 溶融亜鉛めっき亜鋼製 ・ ステンレス製
3) 増幅器	・ V-2 ・ BS-1 ・ BS-UV-1 ・ CS-BS-1 ・ CS-BS-UV-1
・ 監視カメラ設備	
1) 用途	・ 防犯監視 ・ 状態監視
2) 監視カメラ	・ カラー(台) ・ 白黒(台) ・ 可動(電動)式 ・ 固定式
3) モニターテレビ	・ インチ(台) ・ ラック型 ・ 単独設置
4) 録画装置	・ タイムラプスVTR ・ デジタルレコーダ ・ ハードディスク
・ 駐車場管制設備	
1) 車場検知方式	・ 光電式 ・ ループコイル式
2) 管制機能	・ 入出庫管制 ・ 満車・空車表示 ・ 在車監視 ・ 駐車台数監視
3) 装置	・ カーゲート ・ 発券機
※ 防犯・入退室管理設備	
※ 機械警備設備	
1) 工事範囲	・ 配管(機器スペース、電源含) ・ 配線 ・ 制御盤 ・ 監視
	・ センサー機器
2) その他	・ 主装置設置場所

・ 受付呼出し装置	
1) 呼出し表示器	
※ テレビ共同受信設備	
1) アンテナ	※ CATV(有)ZTV) ・ VHF ・ UHF ・ BS ・ FM ・ AM ・ CS
2) アンテナマスト	・ 壁付型 ・ 自立型 ・ 溶融亜鉛めっき亜鋼製 ・ ステンレス製
3) 増幅器	・ V-2 ・ BS-1 ・ BS-UV-1 ・ CS-BS-1 ・ CS-BS-UV-1
・ 監視カメラ設備	
1) 用途	・ 防犯監視 ・ 状態監視
2) 監視カメラ	・ カラー(台) ・ 白黒(台) ・ 可動(電動)式 ・ 固定式
3) モニターテレビ	・ インチ(台) ・ ラック型 ・ 単独設置
4) 録画装置	・ タイムラプスVTR ・ デジタルレコーダ ・ ハードディスク
・ 駐車場管制設備	
1) 車場検知方式	・ 光電式 ・ ループコイル式
2) 管制機能	・ 入出庫管制 ・ 満車・空車表示 ・ 在車監視 ・ 駐車台数監視
3) 装置	・ カーゲート ・ 発券機
※ 防犯・入退室管理設備	
※ 機械警備設備	
1) 工事範囲	・ 配管(機器スペース、電源含) ・ 配線 ・ 制御盤 ・ 監視
	・ センサー機器
2) その他	・ 主装置設置場所

※ 火災報知設備	
1) 工事範囲	※ 自動火災報知設備 ※ 自動閉鎖設備 ・ ガス漏れ警報設備
2) 受信機	※ P型 ・ 級 ・ R型 ・ GR型 回線(7ドレS 系統)
3) 受信機形式	・ 壁付型 ※ 自立型
4) 副表示機	※ 壁付型 ・ 自立型
5) 自動閉鎖設備	連動制御盤 回線(※ 火報受信機と一体 ・ 単独)
6) ガス漏れ警報設備	・ 集中監視型 回線(※ 火報受信機と一体 ・ 単独)
	・ 個別監視型 回線
7) ガスの種類	・ 都市ガス ・ プロパンガス
※ その他設備	
適用設備	
※ 舞台照明設備	
※ 舞台音響設備	
※ 航空障害灯設備	
・ 中央監視設備	
・ 集中検針設備	

c. 屋外	
※ 構内配電線路	
※ 電力設備	
1) 電気方式	※ 100/200V ※ 200V ・ 6.6kV ・ 22kV ・ 66kV
2) 配線方式	※ 地中管路式 ・ 架空線式
3) 地中管材質	・ 架橋ポリエチレン被覆保護管(PE) ※ 渡付硬質ポリエチレン管(FEP)
4) ハンドホール、マンホール	・ 現場打 ※ ブロック式
※ 外灯設備	
1) 点滅方式	※ 自動点滅・タイマー ・ ソーラータイマー ・ 中央監視
※ 構内通信線路	
1) 種別	※ 電話用 ※ 通信用 ※ 情報用
2) 配線方式	※ 地中管路式 ・ 架空線式
3) 地中管材質	・ 架橋ポリエチレン被覆保護管(PE) ※ 渡付硬質ポリエチレン管(FEP)
4) ハンドホール、マンホール	・ 現場打 ※ ブロック式

O3. 設計条件

a. 照度設定条件	
※ 照度は作業面(事務室は床上80cm、産室は床上40cm、廊下等は床面)における平均照度(最大値と最小値の平均)とする。	
b.設計照度は 500 以上	

O4. 耐震安全性の分類

a. 「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(平成8年版)」による分類。	
1) 建築設備	・ 甲 ・ 乙

O5. 耐震措置

a. 耐震措置の計算及び施工方法は、「建築設備耐震設計・施工指針(日本建築センター)」による。	
※ 設備機器の設計用標準水平震度は次表による。	
・ 別表による。	

設置場所	機器種別	耐震安全性の分類					
		耐震クラスS		耐震クラスA		耐震クラスB	
		重要機器	一般機器	重要機器	一般機器	重要機器	一般機器
上層階 屋上及び塔屋 (床レベル)	機器	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0
	防振設置機器	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5
	水槽類(重要)	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0
中間階 (床レベル)	機器	2.0	1.5	1.5	1.0	1.0	0.6
	防振設置機器	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.0
	水槽類(重要)	2.0	2.0	1.5	1.0	1.0	0.6
地階・1階 (床レベル)	機器	1.5	1.0	1.0	0.6	0.6	0.4
	防振設置機器	2.0	1.5	1.0	1.0	1.0	0.6
	水槽類(重要)	2.0	1.5	1.5	1.0	1.0	0.6

- ※上層階の定義
- ・ 2～6階建ての建築物では最上階を上層階とする。
 - ・ 10～12階建ての建築物では上層の3層を上層階とする。
 - ・ 7～9階建ての建築物では上層の2層を上層階とする。
 - ・ 13階建て以上の建築物では上層の4層を上層階とする。
- ※中間階の定義:地階、1階を除く各階で、上層階に該当しない階。
- b. 重要機器は以下のものを示す。
- ・ 天吊10Kgを越える機器、床固定で壁(乾式壁、ブロック壁は不可)支持が出来ない機器。
 - ・ 防振架台のうち、吊についてはゴム防振は防振架台とみなさない下記による。
 - ※ 受変電盤
 - ※ 自家発電装置
 - ※ 交流無停電装置
 - ※ 電話交換機
 - ※ 火災報知受信機
 - ※ 中央監視装置
 - ※ 分電、動力盤
 - ・ その他
- c. 横引配管等の耐震支持の適用の除外について(配管、ダクト、電気配線 指針 表3.5-1)
- ※ 吊材長さが30cm以下の場合を除き、すべてを対象とする。

O6. 機器取付高さ			
a. 図面に図示なき場合は、下表による。ただし、次により難い場合は、監理者との協議による。			
	名称	測点	取付け高さ(mm)
盤	引込開閉器	床上～上端	1,800
	分電盤及び美験盤	床上～中心	1,500(上端1,900以下)
	警報盤	床下～中心	1,500
	壁付き照明器具(一般)	床下～中心	2,100
	壁付き照明器具(踊場)	床下～中心	2,500
	壁付き照明器具(鏡上)	鏡端～中心	150
電灯	廊下通路誘導灯	床下～上端	1,000以下
	スイッチ(一般)	床下～中心	1,300
	スイッチ(身体障害者)	床下～中心	1,100
	壁付きコンセント(一般)	床下～中心	300
	壁付きコンセント(和室)	床下～中心	150
	壁付きコンセント(車庫)	床下～中心	1,300
動力	壁掛形制御盤	床下～中心	1,500(上端1,900以下)
	開閉器箱	床下～中心	1,500
	操作スイッチ及び電磁開閉器押しボタン	床下～中心	1,300
	集合保安器箱	床下～中心	天井高さ×0.9
	端子箱(廊下及び室内)	床下～下端	300
	端子箱(EPS及び電気室)	床下～中心	1,500
電話	壁付き電話用アウトレット(一般)	床下～中心	300
	壁付き電話用アウトレット(和室)	床下～中心	150
	子時計	床下～中心	天井高さ×0.9
	壁掛形親時計	床下～中心	1,500(上端1,900以下)
	壁掛型スピーカ	床下～中心	天井高さ×0.9
	壁付きアッテネータ	床下～中心	1,300
時計・拡声	壁付きインターホン(一般)	床下～中心	1,500
	壁付きインターホン(身体障害者用)	床下～中心	1,100
	壁付きインターホン用アウトレット(一般)	床下～中心	300
	壁付きインターホン用アウトレット(身体障害者用使用)	床下～中心	1,100
	壁付きインターホン	床下～中心	1,300
	壁付き押しボタン	床下～中心	300
インターホン	表示盤、ベル、ブザー及びチャイム	床下～中心	天井高さ×0.9
	壁付き発信器	床下～中心	1,300
	表示	床下～中心	300
	直列ユニット(一般)	床下～中心	150
	直列ユニット(和室)	床下～中心	150
	テレビ	床下～中心	150

注)「(天井高さ)×0.8、×0.9」は、天井高さが2,500mm～3,000mの場合に適用する。

第1編 一般共通事項

第1章 一般事項

第1節 総則

O0. 一般事項	
a. 一般共通事項については本編記載以外の特記仕様書（共通編）による。	
O1. 仕様書の適用	
※ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（平成25年版）	
※ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）」（平成25年版）	
・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」（平成25年版）	
O2. 機器の仕様	
※ 公共建築工事標準仕様書 ・ メーカー標準仕様書	
O3. 機材の検査等	
a. 第三者地域で実施する検査	・ 要（対象機器： ） ※ 不要
O4. 機材の検査に伴う試験	
a. 機材の検査に伴う試験は標準仕様書（I.4.5）による。	
O5. 完成時の提出図等（I.7.1）	
a. 完成時の提出図等（竣工引渡し後、1ヶ月以内に提出すること）	
※ 特記仕様書（共通編）によるもの。	※ 機器取扱説明書、保守管理要領書
※ 設計計算書（最終的な仕様により修正のうえ提出すること（データ共））。	※ 長期修繕計画書
O6. 仕様変更	

第14節 消防防災用制御盤(1.14.1～1.14.3) 01. 一般事項 a.関係法令に適合したものとする。 第15節 電気自動車急速充電装置(1.15.1～1.15.10) 01. キヤビネット a.キヤビネットの仕様は下記によるほか標準仕様書による。 1)屋内用キヤビネット材質 ※ 銅板 ステンレス鋼板 合成樹脂製 2)屋外用キヤビネット材質 ※ 銅板(溶融亜鉛めっき) ステンレス鋼板 合成樹脂製 3)銅板製キヤビネットの表面見えがかり部分の塗装 ※ 指定色塗装(箇所は図示による。) 製造者の標準
--

第16節 電熱装置(1.16.1～1.16.4)

第17節 蓄電装置(1.17.1～1.17.4)

01. 突針支持管及び取付金物

a.突針支持金物及び取金物

※ ステンレス製
溶融亜鉛めっき
アルミ製

第18節 接地(1.18.1～1.18.4)

第19節 外線材料(1.19.1～1.19.7)

01. 外線材料

a.外線材料の仕様は下記によるほかは標準仕様書による。

1)装柱材料
※ ステンレス製
溶融亜鉛めっき

第20節 機材の試験(1.20.1)

 第2章：施工 第1節 据付け(3.1.1～3.1.2) 第2節 配線(3.2.1～3.2.4) 第3節 施工の立会い及び試験(3.3.1～3.3.2) 第5編 発電設備工事 第1章：機材 第1節 ディーゼル発電装置(1.1.1～1.1.9) 01. ディーゼル発電装置 a.下記によるほかは標準仕様書による。 1)連続運転時間 ※ 図示 特記() 2)補機付風装置等 ※ 図示 特記() 3)冷却水 ※ 図示 特記() 4)主燃料槽、燃料小出槽、給油ボックス ※ 図示 特記() 5)排気ガス排出規制 ※ 規制値 大気法及び自治体指導要領以下とする。 6)燃料油 ※ 図示 特記() 7)主要配管材料 ※ 図示 特記() |

第2節 ガスエンジン発電装置(1.2.1～1.2.9)

01. ガスエンジン発電装置

a.下記によるほかは標準仕様書による。

1)排気ガス排出規制
※ 規制値
大気法及び自治体指導要領以下とする。

2)燃料ガス
※ 図示
特記()

第3節 ガスタービン発電装置(1.3.1～1.3.9)

01. ガスタービン発電装置

a.下記によるほか標準仕様書による。

1)潤滑油系の配管冷却方式
※ 図示
特記()

2)排気ガス排出規制
※ 規制値
大気法及び自治体指導要領以下とする。

3)燃料油
※ 図示
特記()

第4節 マイクロガスタービン発電装置(1.4.1～1.4.13)

01. マイクロガスタービン発電装置

a.下記によるほかは標準仕様書による。

1)発電出力200kwを超える場合の機器構成は、図示による。

2)系統連携
※ 系統連系運転
系統連系
自立切換運転
しない

3)逆変換装置の性能
※ 図示
特記()

第5節 燃料電池発電装置(1.5.1～1.5.9)

01. 燃料電池発電装置

a.運転方式は、下記によるほかは標準仕様書による。

1)系統連携
※ 系統連系運転
系統連系
自立切換運転
しない

2)運転時間
※ 図示
時間

3)燃料電池装置の性能
※ 図示
特記()

第6節 熱併給発電装置(コージェネレーション装置)(1.6.1～1.6.4)

第7節 太陽光発電装置(1.7.1～1.7.7)

01. 太陽光発電装置

a.一般事項は、下記によるほかは標準仕様書による。

1)商用電源系統
※ 系統連系形
系統連系しない

b.太陽電池モジュールは、下記によるほか、表1.7.1に示す規格による。
※ 図示
特記()

第8節 風力発電装置(1.8.1～1.8.7)

01. 風力発電装置

a.一般事項は、下記によるほかは標準仕様書による。

1)定格出力20kwを超える場合の機器構成は、図示による。

2)商用電源系統
※ 系統連系しない
系統連系形

b.風車発電装置は、下記によるほかは標準仕様書による。

1)風車スケール、材質、形状等
※ 図示
特記()

1)移相用遠方監視接点
※ 設置
設置しない

第9節 小出力発電装置(1.9.1～1.9.3)

01. 風力発電装置

a.標準仕様書による。

第9節 機材の試験(1.9.1～1.9.5)

第2章：施工

第1節 ディーゼル発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイクロガスタービン発電設備の据付け(2.1.1～2.1.9)

第2節 燃料電池発電設備の据付け(2.2.1～2.2.7)

第3節 熱併給発電装置(コージェネレーション装置)の据付け(2.3.1)

第4節 太陽光発電装置の据付け(2.4.1～2.4.5)

第5節 風力発電装置の据付け(2.5.1～2.5.5)

第6節 小出力発電装置の据付け(2.6.1～2.6.6)

第7節 施工の立会い及び試験(2.7.1～2.7.7)

第6編 通信・情報設備工事

第1章：機材

第1節 電話機(1.1.1)

第2節 電線保護用箱(1.2.1～1.2.3)

第3節 配線器具(1.3.1～1.3.3)

01. 配線器具

a.プレート材質は、図面に図示なき場合は下記による。

※ 樹脂製
新金属製
ステンレス製

第4節 端子盤・機器収納ラック等(1.4.1～1.4.7)

01. 端子盤・機器収納ラック等

a.端子盤等は、下記によるほかは標準仕様書による。

1)屋内用キヤビネット材質
※ 銅板
ステンレス鋼板

2)屋外用キヤビネット材質

※ 銅板(溶融亜鉛めっき)
ステンレス鋼板

3)銅板製キヤビネットの表面見えがかり部分の塗装は、下記による。
※ 指定色塗装(箇所は図示による。)
製造者の標準

 第5節 構内情報通信網装置(1.5.1～1.5.10) 01. 構内情報通信網装置 a.一般事項は、下記によるほかは標準仕様書による。 1)通信プロトコル、電源供給方式等は、下記によるほかは標準仕様書による。 ※ 図示 特記() b.スイッチは、下記によるほかは標準仕様書による。 1)優先制御機能(QoS)、PoE機能 ※ 図示 特記() c.ルータは、下記によるほか標準仕様書による。 1)マルチキャスト機能、暗号化機能、PoE機能 ※ 図示 特記() d.ファイアウォール仕様は、下記によるほかは標準仕様書による。 ※ 図示 特記() |

e.ネットワーク管理装置は、下記によるほか標準仕様書による。

1)基本機能は(表1.5.7)によるほか、下記を適用する。
※ 図示
特記()

第6節 構内交換装置(1.6.1～1.6.9)

01. 構内交換装置

a.交換装置は下記によるほかは標準仕様書による。

1)局線及び内線の回線種別並びに使用回線数
※ 図示
特記()

第7節 情報表示装置(1.7.1～1.7.8)

01. 情報表示装置

a.マルチサイン装置は、下記によるほかは標準仕様書による。

1)操作制御部仕様
※ 図示
特記()

2)発光ダイオード表示面仕様
※ 図示
特記()

第8節 映像・音響装置(1.8.1～1.8.8)

01. 映像・音響装置

a.スピーカは、下記によるほかは標準仕様書による。

1)集合形スピーカ仕様
※ 図示
特記()

b.スクリーンは、下記によるほかは標準仕様書による。

1)透過形スクリーン仕様
※ 図示
特記()

第9節 拡声装置(1.9.1～1.9.6)

第10節 誘導支援装置(1.10.1～1.10.9)

01. 誘導支援装置

a.検出方式は、下記によるほかは標準仕様書による。
※ 図示
特記()

第11節 テレビ共同受信装置(1.11.1～1.11.6)

01. テレビ共同受信装置

a.アンテナ及びアンテナマストは、下記によるほかは標準仕様書による。

1)アンテナ及びアンテナマスト
※ ステンレス製
溶融亜鉛めっき鋼材

2)支持金具等
※ ステンレス製
溶融亜鉛めっき鋼材

第12節 テレビ電波障害防除装置(1.12.1.1～1.12.6)

01. テレビ電波障害防除装置

a.屋外に設置する機器収容箱

※ 合成樹脂製
アルミダイキャスト製
銅板製

第13節 監視カメラ装置(1.13.1～1.13.7)

01. 監視カメラ装置

a.カメラの伝送方式及び電源供給方式は、下記によるほかは標準仕様書による。
※ 図示
特記()

b.耐候形ハウジングの保護構造は、下記によるほかは標準仕様書による。
※ 図示
特記()

第14節 駐車場管制装置(1.14.1～1.14.9)

01. 駐車場管制装置

a.発券機は、下記によるほかは標準仕様書による。

1)発券機及び発券方式仕様
※ 図示
特記()

第15節 防犯・入退室管理装置(1.15.1～1.15.6)

01. 防犯・入退室管理装置

a.制御装置は、下記によるほかは標準仕様書による。

1)基本機能(表1.15.1)以外の機能
※ 図示
特記()

b.認識装置は、下記によるほかは標準仕様書による。

1)認識方法仕様
※ 図示
特記()

第16節 自動火災報知装置(1.16.1～1.16.10)

01. 自動火災報知装置

a.副受信機・表示装置は、下記によるほかは標準仕様書による。

1)内照式液晶ディスプレイ仕様
※ 図示
特記()

2)ブラズマディスプレイ仕様
※ 図示
特記()

第17節 自動閉鎖装置(自動閉鎖機構)(1.17.1～1.17.6)

第18節 非常警報装置(1.18.1～1.18.4)

第19節 ガス漏れ火災警報装置(1.19.1～1.19.7)


第20節 外線材料(1.20.1～1.20.3)

第21節 機材の試験(1.21.1)


 第20節 テレビ電波障害防除設備(2.20.1～2.20.8) 01. 事前調査は下記によるほかは標準仕様書による。 a.事前調査箇所 ※ 図示 特記() b.事前調査チャンネル ※ 図示 特記() 第21節 監視カメラ設備(2.21.1～2.21.2) 第22節 駐車場管制設備(2.22.1～2.22.2) 第23節 防犯・入退室管理設備(2.23.1～2.23.2) 第24節 自動火災報知設備(2.24.1～2.24.2) 第25節 自動閉鎖設備(自動閉鎖機構)(2.25.1～2.25.2) 第26節 非常警報設備(2.26.1～2.26.2) 第27節 ガス漏れ火災警報設備(2.27.1～2.27.2) 第28節 施工の立会い試験(2.28.1～2.28.2) 第7編 中央監視制御設備工事 第1章：機材 第1節 共通事項(1.1.1～1.1.2) 第2節 警報盤(1.2.1～1.2.7) 01. 警報盤 a.一般事項は下記によるほか標準仕様書(1.2.1)による。 1)機器の故障及び警報を表示するものとし、信号の伝送方式は、下記による。 ※ 図示 特記() 第3節 簡易形監視制御装置(1.3.1～1.3.7) 01. 簡易形監視制御装置 a.一般事項は下記によるほか標準仕様書(1.3.1)による。 1)監視制御装置の機能は、表1.3.1とし、基本機能を除く機能は下記による。 ※ 図示 特記() b.監視操作装置、信号処理装置は下記によるほか標準仕様書(1.3.2)による。 1)監視操作装置の機器構成は下記による。 ※ 図示 特記() 第4節 監視制御装置(1.4.1～1.4.8) 01. 監視制御装置 a.一般事項は下記によるほか標準仕様書(1.4.1)による。 1)監視制御装置の機能は、表1.4.1とし、基本機能を除く機能は下記による。 ※ 図示 特記() b.監視操作装置、信号処理装置は下記によるほか標準仕様書(1.4.2～3)による。 1)監視操作装置の機器構成は下記による。 ※ 図示 特記() |

1)作表用印字装置の印字方式
※ インクジェット式
写真式

第5節 機材の試験(1.5.1)







- 注 記
1. 特記なき地中管路深さはGL-3.00とする
 2. 特記なき高圧地中管路深さはGL-6.00とする
 3. Y地中管路部分には埋設シートを設ける
 4. 特記なき配管配線は下記による。
- ① EM-CE8-4C (FEP30)
 - ② EM-CET22E5.5 (FEP50)
- ①: 幹線設備系統図参照
②: 橋内交換設備系統図参照
③: 橋内交換設備系統図参照
④: 橋内交換設備系統図参照
⑤: 橋内交換設備系統図参照
⑥: 橋内交換設備系統図参照
⑦: 橋内交換設備系統図参照
⑧: 橋内交換設備系統図参照
⑨: 橋内交換設備系統図参照
⑩: 橋内交換設備系統図参照
⑪: こどもの家引込系統図参照





こどもの家 引込系統図
※配線は参考(別途工事)とする

受変電設備配電盤リスト

【注記】各計量に於いては、集中検針盤を設置して、請求書まで、作成する。（計量は、CT付デジタル式とする。）




供給変圧器盤名称	盤 内 結 線	幹線番号	計量	極数	配線遮断器			負 荷 容 量 (kW)	幹線サイズ (mm ²)	負 荷 名 称	備 考	
					AF	AT	kA以上					
3φTr500kVA (No. 1) (一般) 6600/210V 	一般動力盤 (No. 1) 	P 1	○	ELCB3P	250	250	RC42	33.0	CET	150sq	1S-1	
		P 2	○	"	225	200	"	37.8	CET	150sq	2S-1	
		P 3	○	"	225	200	"	35.0	CET	150sq	2S-1	
		P 4	○	"	225	200	"	30.9	CET	100sq	2S-2	
		P 5	○	"	225	200	"	32.6	CET	100sq	2S-2	
		P 6	○	"	225	125	"	22.3	CET	100sq	2S-3	
		P 7	○	"	225	200	"	34.8	CET	150sq	2S-3	
		P 8	○	MCCB3P	100	50	"	4.0	CET	14sq	1L-5	
		P 9	○	"	100	100	"	12.04	CET	22sq	浄化槽制御盤	
		P 10	○	"	100	75	"	6.0	CET	22sq	エレベーター(2号機)	
			"	225	200	"					予備	
			"	225	200	"					予備	
			"	225	200	"					予備	
3φTr500kVA (No. 2) (一般) 6600/210V 	一般動力盤 (No. 2) 	P 21	○	ELCB3P	225	225	RC42	44.2	CET	200sq	2S-3	
		P 22	○	"	225	225	"	40.5	CET	200sq	2S-3	
		P 23	○	"	225	200	"	34.8	CET	150sq	2S-3	
		P 24	○	"	225	200	"	30.9	CET	100sq	2S-4	
		P 25	○	"	225	225	"	43.3	CET	150sq	2S-4	
		P 26	○	"	225	225	"	37.7	CET	150sq	2S-5	
		P 27	○	"	225	175	"	29.5	CET	100sq	2S-5	
		P 28	○	MCCB3P	225	175	"	20.94	CET	60sq	1L-3	
		P 29	○	"	225	125	"	22.5	CET	60sq	加圧給水ポンプ制御盤	雨水利用
		P 30	○	"	100	75	"	11.05	CET	22sq	プール制御盤	
		P 31	○	"	100	50	"	3.6	CET	22sq	エレベーター(1号機)	
		P 32	○	"	100	50	"	3.6	CET	14sq	エレベーター(3号機)	
		P 33	○	"	50	20	"	1.8	CE	5.5-4C	1S-2	
	"	225	200	"					予備			
	"	225	200	"					予備			
1φTr100kVA (No. 1) (一般) 6600/210-105V 	一般電灯盤 (No. 1) 	L 1	○	MCCB3P	225	150	RC14	23.39	CET	200sq	1L-1・2L-1	
		L 2	○	"	100	100	"	15.5	CET	100sq	1L-理科	
		L 3	○	"	225	150	"	17.02	CET	150sq	1L-図工・PC-L	
		L 4	○	"	250	250	"	45.07	CET	325sq	1L-家庭	
		L 5	○	"	225	125	"	17.49	CET	150sq	1L-2・2L-2	
		L 6	○	"	225	200	"	33.12	CET	150sq	1L-3	
		L 7	○	"	225	150	"	28.17	CET	150sq	1L-4・職員-L	
		L 8	○	"	100	75	"	12.32	CET	60sq	1L-5	
		L 9	○	"	100	60	"	8.702	CET	38sq	WC-L	
			"	225	200	"					予備	
			"	225	200	"					予備	
			"	225	200	"					予備	
			MCCB2P	50	20				CE	3.5sq	盤内照明・換気扇・コンセント	
	"	50	20	RC42			CE	3.5sq	LGR電源他			
1φTr100kVA (No. 3) (一般) 6600/210-105V 	一般電灯盤 (No. 3) 											

供給変圧器盤名称	盤内結線	幹線番号	計量	極数	配線遮断器			負荷容量 (kW)	幹線サイズ (mm ²)	負荷名称	備考	
					AF	AT	R以上					
1φTr100kVA (No. 2) (一般) 6600/210-105V 	一般電灯盤 (No. 2)	L21	○	MCCB3P	100	50	RC14	9.18	CET	60sq	1L-6	
		L22	○	"	225	175	"	30.46	CET	100sq	1L-7	
		L23	○	"	100	60	"	9.39	CET	38sq	1L-P	
		L24	○	"	100	100	"	17.01	CET	100sq	2L-3	
		L25	○	"	100	50	"	8.35	CET	38sq	2L-4	
		L26	○	"	100	75	"	12.52	CET	38sq	2L-5	
		L27		"	225	200	"		CET	100sq	複電操作箱 (太陽光工事)	
		L28	○	"	225	150	"	29.8	CET	250sqx3	グラント照明盤	
		L29	○	"	225	150	"	29.8	CET	250sqx3	グラント照明盤	
		L30	○	"	100	50	"	4.6	CET	38sq	消防用分電盤	
				"	225	200	"				予備	
				"	225	200	"				予備	
				"	225	200	"				予備	
保安動力盤 	耐火区画	GP1		耐熱 MCCB3P	100	75	RC42	11.0	FPT	22sq	消火ポンプ盤	
		GP2		MCCB3P	100	100	"	15.0	CET	22sq	加圧給水ポンプ制御盤	PUA-1
		GP3		"	100	40	"	4.4	CET	14sq	加圧給水ポンプ制御盤	PUB-1
		GP4		耐熱 MCCB3P	50	20	"	0.4	FPC	5.5sq	補機盤	
		GP5	○	ELCB3P	100	75	"	10.2	CET	60sq	2S-2	
		GP6	○	"	100	50	"	4.4	CET	22sq	2S-4	
		GP7	○	"	100	100	"	12.8	CET	38sq	2S-5	
		GP8	○	MCCB3P	100	50	"	2.5	CET	14sq	プール制御盤	
				"	225	200	"				予備	
				"	225	200	"				予備	
				"	225	200	"				予備	
		スコットTr100kVA 保安電灯 6600/210-105V 	保安電灯盤	LG21	○	MCCB3P	100	60	RC14	8.65	CET	38sq
LG22	○			"	100	75	"	12.22	CET	60sq	1L-6	
LG23	○			"	225	150	"	26.46	CET	100sq	1L-7	
LG24	○			"	100	75	"	11.59	CET	100sq	2L-2	
LG25	○			"	225	125	"	18.83	CET	100sq	2L-3	
LG26	○			"	100	75	"	12.6	CET	60sq	2L-4	
LG27	○			"	225	125	"	19.6	CET	100sq	2L-5	
				"	225	200	"				予備	
				"	225	200	"				予備	
※L1	LG1		○	MCCB3P	225	150	RC14	26.86	CET	200sq	1L-1・2L-1	
	LG2		○	"	100	100	"	14.85	CET	150sq	1L-図工・PC-L	
	LG3		○	"	225	125	"	19.46	CET	150sq	1L-2	
	LG4		○	"	100	100	"	8.85	CET	100sq	1L-3	
	LG5		○	"	100	75	"	12.17	CET	60sq	1L-4	
			○	"	100	225	"	14.55	CET	100sq	職員-L	
				"	225	200	"				予備	
				"	225	200	"				予備	
				"	225	200	"				予備	

※電線・ケーブル類は、すべて□電線・□ケーブルに読み替えること。

1	機器仕様	NOT	2	保護装置	NOT	4	結線図	NOT																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.一般事項 1-1 種類 日本内燃力発電設備協会の認定する40秒始動、長時間形(定格:1時間超)キュービクル式(日本内燃力発電設備協会発行の消防認定証票付とする) 1-2 適用規格 (a)日本工業規格(JIS) (b)日本電気規格調査会標準規格(JEC) (c)日本電機工業会標準規格(JEM) (d)電気設備技術基準 (e)消防法 (f)公共建築工事標準仕様書H25年(電気設備工事) 1-3 使用条件 設置場所 地上1階(屋外) 周囲環境 温度: -5℃~40℃ 相対湿度: 85% 以下 騒音 機側1mで約85dB(A)以下(4方向平均値) (防音/パッケージ内蔵形) 2.機器構成 <table><tr><td>発電機</td><td>1台</td><td>燃料小出槽</td><td>1基</td></tr><tr><td>ディーゼル機関及び付属機器</td><td>1式</td><td>地下燃料タンク</td><td>1基</td></tr><tr><td>防音/パッケージ</td><td>1基</td><td>給油口ユニットボックス</td><td>1基</td></tr><tr><td>発電機盤</td><td>1面</td><td>ポンプ制御盤</td><td>1面</td></tr><tr><td>始動用蓄電池設備</td><td>1式</td><td>送油ポンプ</td><td>1台</td></tr></table> (1)発電機 <table><tr><td>台数</td><td>1台</td><td>(6)燃料小出槽</td><td>1基</td></tr><tr><td>形式</td><td>横置回転界磁三相交流同期発電機</td><td>形式</td><td>銅板溶接製角形(キュービクル式)</td></tr><tr><td>定格出力</td><td>225kVA</td><td>容量</td><td>490L(軽油)</td></tr><tr><td>出力電圧</td><td>220V</td><td>付属品</td><td>フロートスイッチ×2、側立式液面計</td></tr><tr><td>周波数</td><td>60Hz</td><td></td><td>ウィングポンプ(20A)、架台</td></tr><tr><td>力率</td><td>0.8 遅れ</td><td></td><td>耐油ホース、インターホン(子機)</td></tr><tr><td>回転数</td><td>1800min⁻¹</td><td>塗装色</td><td>指定色塗装(ベース部:溶融亜鉛メッキ仕上げ)</td></tr><tr><td>相数</td><td>3相 3線</td><td>その他</td><td>満油時点検し</td></tr><tr><td>極数</td><td>4極</td><td></td><td></td></tr><tr><td>励磁方式</td><td>ブラシレス方式</td><td>(7)地下燃料タンク</td><td></td></tr><tr><td>絶縁種別</td><td>H種</td><td>台数</td><td>1基</td></tr><tr><td>定格</td><td>連続</td><td>形式</td><td>円筒横形ピット式</td></tr><tr><td>保護方式</td><td>開放形(IP00)</td><td>容量</td><td>4,000L(72時間運転可能な容量とする)</td></tr><tr><td>冷却方式</td><td>自由通風形(IC01)</td><td>構造</td><td>銅板溶接製一重殻構造</td></tr><tr><td>電圧変動率</td><td>瞬時-30%以内</td><td>付属品</td><td>油面計発信器、漏洩検知管</td></tr><tr><td></td><td>整定±3.0%以内</td><td>その他</td><td>満油時点検し</td></tr><tr><td>逆相電流</td><td>15%以内</td><td></td><td></td></tr><tr><td>塗装色</td><td>メーカー標準塗装</td><td>(8)給油口ユニットボックス</td><td></td></tr></table> (2)ディーゼル機関 <table><tr><td>台数</td><td>1台</td><td>形式</td><td>銅板溶接製屋外自立形(SUS製)</td></tr><tr><td>形式</td><td>立形直列氷冷4サイクルディーゼル機関</td><td>付属品</td><td>給油口65A、油面指示計</td></tr><tr><td>出力</td><td>278kW</td><td></td><td>インターホン(親機)、ローリーアース端子</td></tr><tr><td>回転数</td><td>1800min⁻¹</td><td>搭載機器</td><td>1-ポンプ制御盤、1-送油ポンプ</td></tr><tr><td>燃料</td><td>軽油</td><td>(9)ポンプ制御盤(給油口ボックス内搭載)</td><td></td></tr><tr><td>燃料消費量</td><td>51.9L/h+裕度5%以下</td><td>台数</td><td>1面</td></tr><tr><td>燃料方式</td><td>別置タンク方式</td><td>表示方式</td><td>LED方式</td></tr><tr><td>始動方式</td><td>電気式(セルモータ式)</td><td>制御</td><td>自動交互運転</td></tr><tr><td>始動時間</td><td>40秒以内</td><td>(10)送油ポンプ(給油口ボックス内搭載)</td><td></td></tr><tr><td>冷却方式</td><td>ラジエータ冷却方式</td><td>台数</td><td>1基</td></tr><tr><td></td><td>ラジエータ風量: 400m³/min</td><td>形式</td><td>歯車式</td></tr><tr><td>冷却水量</td><td>50.5L</td><td>吐出量</td><td>21L/min</td></tr><tr><td>潤滑油量</td><td>23L(全量)/3L(有効)</td><td>吐出圧力</td><td>0.4MPa</td></tr><tr><td>負荷投入率</td><td>85%(抵抗負荷)</td><td>電動機</td><td>0.4kW(3φ、200V)</td></tr><tr><td>速度整定率</td><td>5%以内</td><td>(11)申請</td><td></td></tr><tr><td>瞬時速度変動率</td><td>10%以内(85%負荷投入及び全負荷遮断)</td><td>下記の申請費用を見込むこと。</td><td></td></tr><tr><td>塗装色</td><td>メーカー標準塗装</td><td>発電機設置スペース</td><td>・・・ 危険物一般取扱所</td></tr><tr><td></td><td></td><td>地下燃料タンク</td><td>・・・ 地下タンク貯蔵所</td></tr></table> (3)防音/パッケージ <table><tr><td>台数</td><td>1基</td><td>形式</td><td>吸音遮蔽式</td></tr><tr><td>形式</td><td>銅板製溶接構造</td><td>構造</td><td>銅板製溶接構造</td></tr><tr><td>搭載機器</td><td>排気消音器</td><td>性能</td><td>機側1mで約85dB(A)以下</td></tr><tr><td>性能</td><td>4方向エネルギー平均値※半自由音場下による</td><td>指定色塗装(ベース部:溶融亜鉛メッキ仕上げ)</td><td></td></tr><tr><td>塗装色</td><td>メーカー標準塗装</td><td></td><td></td></tr></table> (4)発電機盤 <table><tr><td>台数</td><td>1面</td><td>形式</td><td>屋内銅板製閉鎖形(搭載盤)</td></tr><tr><td>遮断器</td><td>1-MCCB</td><td>操作方式</td><td>自動及び手動操作方式</td></tr><tr><td>制御電源</td><td>DC24V電源(始動用蓄電池より供給)</td><td>制御機能</td><td>7日又は14日毎に自動で無負荷運転を行うための自動保守運転回路を付帯すること</td></tr><tr><td>充電器</td><td>自動充電式</td><td>型式</td><td>自動充電式</td></tr><tr><td>型</td><td>単相・200V・60Hz</td><td>出力電圧</td><td>DC24V</td></tr><tr><td>入力電圧</td><td>DC24V</td><td>予備品</td><td>ヒューズ実数分</td></tr><tr><td>出力電圧</td><td>ヒューズ実数分</td><td>塗装色</td><td>メーカー標準塗装</td></tr></table> (5)始動用蓄電池設備 <table><tr><td>台数</td><td>1式</td><td>形式</td><td>制御弁式鉛蓄電池(REH)</td></tr><tr><td>型式</td><td>48Ah(連続始動回数:3回以上)</td><td>容量</td><td></td></tr><tr><td>容量</td><td></td><td>電圧</td><td>24V</td></tr><tr><td>電圧</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			発電機	1台	燃料小出槽	1基	ディーゼル機関及び付属機器	1式	地下燃料タンク	1基	防音/パッケージ	1基	給油口ユニットボックス	1基	発電機盤	1面	ポンプ制御盤	1面	始動用蓄電池設備	1式	送油ポンプ	1台	台数	1台	(6)燃料小出槽	1基	形式	横置回転界磁三相交流同期発電機	形式	銅板溶接製角形(キュービクル式)	定格出力	225kVA	容量	490L(軽油)	出力電圧	220V	付属品	フロートスイッチ×2、側立式液面計	周波数	60Hz		ウィングポンプ(20A)、架台	力率	0.8 遅れ		耐油ホース、インターホン(子機)	回転数	1800min ⁻¹	塗装色	指定色塗装(ベース部:溶融亜鉛メッキ仕上げ)	相数	3相 3線	その他	満油時点検し	極数	4極			励磁方式	ブラシレス方式	(7)地下燃料タンク		絶縁種別	H種	台数	1基	定格	連続	形式	円筒横形ピット式	保護方式	開放形(IP00)	容量	4,000L(72時間運転可能な容量とする)	冷却方式	自由通風形(IC01)	構造	銅板溶接製一重殻構造	電圧変動率	瞬時-30%以内	付属品	油面計発信器、漏洩検知管		整定±3.0%以内	その他	満油時点検し	逆相電流	15%以内			塗装色	メーカー標準塗装	(8)給油口ユニットボックス		台数	1台	形式	銅板溶接製屋外自立形(SUS製)	形式	立形直列氷冷4サイクルディーゼル機関	付属品	給油口65A、油面指示計	出力	278kW		インターホン(親機)、ローリーアース端子	回転数	1800min ⁻¹	搭載機器	1-ポンプ制御盤、1-送油ポンプ	燃料	軽油	(9)ポンプ制御盤(給油口ボックス内搭載)		燃料消費量	51.9L/h+裕度5%以下	台数	1面	燃料方式	別置タンク方式	表示方式	LED方式	始動方式	電気式(セルモータ式)	制御	自動交互運転	始動時間	40秒以内	(10)送油ポンプ(給油口ボックス内搭載)		冷却方式	ラジエータ冷却方式	台数	1基		ラジエータ風量: 400m ³ /min	形式	歯車式	冷却水量	50.5L	吐出量	21L/min	潤滑油量	23L(全量)/3L(有効)	吐出圧力	0.4MPa	負荷投入率	85%(抵抗負荷)	電動機	0.4kW(3φ、200V)	速度整定率	5%以内	(11)申請		瞬時速度変動率	10%以内(85%負荷投入及び全負荷遮断)	下記の申請費用を見込むこと。		塗装色	メーカー標準塗装	発電機設置スペース	・・・ 危険物一般取扱所			地下燃料タンク	・・・ 地下タンク貯蔵所	台数	1基	形式	吸音遮蔽式	形式	銅板製溶接構造	構造	銅板製溶接構造	搭載機器	排気消音器	性能	機側1mで約85dB(A)以下	性能	4方向エネルギー平均値※半自由音場下による	指定色塗装(ベース部:溶融亜鉛メッキ仕上げ)		塗装色	メーカー標準塗装			台数	1面	形式	屋内銅板製閉鎖形(搭載盤)	遮断器	1-MCCB	操作方式	自動及び手動操作方式	制御電源	DC24V電源(始動用蓄電池より供給)	制御機能	7日又は14日毎に自動で無負荷運転を行うための自動保守運転回路を付帯すること	充電器	自動充電式	型式	自動充電式	型	単相・200V・60Hz	出力電圧	DC24V	入力電圧	DC24V	予備品	ヒューズ実数分	出力電圧	ヒューズ実数分	塗装色	メーカー標準塗装	台数	1式	形式	制御弁式鉛蓄電池(REH)	型式	48Ah(連続始動回数:3回以上)	容量		容量		電圧	24V	電圧				故障 <table><tr><th>故障</th><th>機 関</th><th>遮断器</th><th>警報装置</th><th>中央監視</th></tr><tr><td rowspan="5">重故障</td><td>満滑油油圧低下</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>冷却水温度上昇</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>過回転</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>始動渋滞</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td></tr><tr><td>過電流</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td rowspan="5">軽故障</td><td>緊急停止</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>燃料油最低油量</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>燃料小出槽油面低下</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td></tr><tr><td>地下燃料タンク油面低下</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td></tr><tr><td>送油ポンプ故障</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>地絡</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr></table>		故障	機 関	遮断器	警報装置	中央監視	重故障	満滑油油圧低下	○	○	○	冷却水温度上昇	○	○	○	過回転	○	○	○	始動渋滞	○	—	○	過電流	—	○	○	軽故障	緊急停止	○	○	○	燃料油最低油量	○	○	○	燃料小出槽油面低下	—	—	○	地下燃料タンク油面低下	—	—	○	送油ポンプ故障	—	○	○		地絡	—	○	○	3		外部信号取合い		NOT
発電機	1台	燃料小出槽	1基																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ディーゼル機関及び付属機器	1式	地下燃料タンク	1基																																																																																																																																																																																																																																																																																														
防音/パッケージ	1基	給油口ユニットボックス	1基																																																																																																																																																																																																																																																																																														
発電機盤	1面	ポンプ制御盤	1面																																																																																																																																																																																																																																																																																														
始動用蓄電池設備	1式	送油ポンプ	1台																																																																																																																																																																																																																																																																																														
台数	1台	(6)燃料小出槽	1基																																																																																																																																																																																																																																																																																														
形式	横置回転界磁三相交流同期発電機	形式	銅板溶接製角形(キュービクル式)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
定格出力	225kVA	容量	490L(軽油)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
出力電圧	220V	付属品	フロートスイッチ×2、側立式液面計																																																																																																																																																																																																																																																																																														
周波数	60Hz		ウィングポンプ(20A)、架台																																																																																																																																																																																																																																																																																														
力率	0.8 遅れ		耐油ホース、インターホン(子機)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
回転数	1800min ⁻¹	塗装色	指定色塗装(ベース部:溶融亜鉛メッキ仕上げ)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
相数	3相 3線	その他	満油時点検し																																																																																																																																																																																																																																																																																														
極数	4極																																																																																																																																																																																																																																																																																																
励磁方式	ブラシレス方式	(7)地下燃料タンク																																																																																																																																																																																																																																																																																															
絶縁種別	H種	台数	1基																																																																																																																																																																																																																																																																																														
定格	連続	形式	円筒横形ピット式																																																																																																																																																																																																																																																																																														
保護方式	開放形(IP00)	容量	4,000L(72時間運転可能な容量とする)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
冷却方式	自由通風形(IC01)	構造	銅板溶接製一重殻構造																																																																																																																																																																																																																																																																																														
電圧変動率	瞬時-30%以内	付属品	油面計発信器、漏洩検知管																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	整定±3.0%以内	その他	満油時点検し																																																																																																																																																																																																																																																																																														
逆相電流	15%以内																																																																																																																																																																																																																																																																																																
塗装色	メーカー標準塗装	(8)給油口ユニットボックス																																																																																																																																																																																																																																																																																															
台数	1台	形式	銅板溶接製屋外自立形(SUS製)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
形式	立形直列氷冷4サイクルディーゼル機関	付属品	給油口65A、油面指示計																																																																																																																																																																																																																																																																																														
出力	278kW		インターホン(親機)、ローリーアース端子																																																																																																																																																																																																																																																																																														
回転数	1800min ⁻¹	搭載機器	1-ポンプ制御盤、1-送油ポンプ																																																																																																																																																																																																																																																																																														
燃料	軽油	(9)ポンプ制御盤(給油口ボックス内搭載)																																																																																																																																																																																																																																																																																															
燃料消費量	51.9L/h+裕度5%以下	台数	1面																																																																																																																																																																																																																																																																																														
燃料方式	別置タンク方式	表示方式	LED方式																																																																																																																																																																																																																																																																																														
始動方式	電気式(セルモータ式)	制御	自動交互運転																																																																																																																																																																																																																																																																																														
始動時間	40秒以内	(10)送油ポンプ(給油口ボックス内搭載)																																																																																																																																																																																																																																																																																															
冷却方式	ラジエータ冷却方式	台数	1基																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	ラジエータ風量: 400m ³ /min	形式	歯車式																																																																																																																																																																																																																																																																																														
冷却水量	50.5L	吐出量	21L/min																																																																																																																																																																																																																																																																																														
潤滑油量	23L(全量)/3L(有効)	吐出圧力	0.4MPa																																																																																																																																																																																																																																																																																														
負荷投入率	85%(抵抗負荷)	電動機	0.4kW(3φ、200V)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
速度整定率	5%以内	(11)申請																																																																																																																																																																																																																																																																																															
瞬時速度変動率	10%以内(85%負荷投入及び全負荷遮断)	下記の申請費用を見込むこと。																																																																																																																																																																																																																																																																																															
塗装色	メーカー標準塗装	発電機設置スペース	・・・ 危険物一般取扱所																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		地下燃料タンク	・・・ 地下タンク貯蔵所																																																																																																																																																																																																																																																																																														
台数	1基	形式	吸音遮蔽式																																																																																																																																																																																																																																																																																														
形式	銅板製溶接構造	構造	銅板製溶接構造																																																																																																																																																																																																																																																																																														
搭載機器	排気消音器	性能	機側1mで約85dB(A)以下																																																																																																																																																																																																																																																																																														
性能	4方向エネルギー平均値※半自由音場下による	指定色塗装(ベース部:溶融亜鉛メッキ仕上げ)																																																																																																																																																																																																																																																																																															
塗装色	メーカー標準塗装																																																																																																																																																																																																																																																																																																
台数	1面	形式	屋内銅板製閉鎖形(搭載盤)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
遮断器	1-MCCB	操作方式	自動及び手動操作方式																																																																																																																																																																																																																																																																																														
制御電源	DC24V電源(始動用蓄電池より供給)	制御機能	7日又は14日毎に自動で無負荷運転を行うための自動保守運転回路を付帯すること																																																																																																																																																																																																																																																																																														
充電器	自動充電式	型式	自動充電式																																																																																																																																																																																																																																																																																														
型	単相・200V・60Hz	出力電圧	DC24V																																																																																																																																																																																																																																																																																														
入力電圧	DC24V	予備品	ヒューズ実数分																																																																																																																																																																																																																																																																																														
出力電圧	ヒューズ実数分	塗装色	メーカー標準塗装																																																																																																																																																																																																																																																																																														
台数	1式	形式	制御弁式鉛蓄電池(REH)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
型式	48Ah(連続始動回数:3回以上)	容量																																																																																																																																																																																																																																																																																															
容量		電圧	24V																																																																																																																																																																																																																																																																																														
電圧																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
故障	機 関	遮断器	警報装置	中央監視																																																																																																																																																																																																																																																																																													
重故障	満滑油油圧低下	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	冷却水温度上昇	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	過回転	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	始動渋滞	○	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	過電流	—	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																													
軽故障	緊急停止	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	燃料油最低油量	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	燃料小出槽油面低下	—	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	地下燃料タンク油面低下	—	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	送油ポンプ故障	—	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	地絡	—	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																													
項 目 <table><tr><th rowspan="2">項 目</th><th colspan="2">信号出力先</th><th rowspan="2">備 考</th></tr><tr><th>動力盤</th><th>中央監視</th></tr><tr><td>発電</td><td>○</td><td>○</td><td>運転信号</td></tr><tr><td>故障一括</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>負荷切替(発電機側)</td><td>○</td><td>—</td><td>切替器制御用</td></tr><tr><td>負荷切替(商用側)</td><td>○</td><td>—</td><td>切替器制御用</td></tr></table>		項 目	信号出力先		備 考	動力盤	中央監視	発電	○	○	運転信号	故障一括	○	○		負荷切替(発電機側)	○	—	切替器制御用	負荷切替(商用側)	○	—	切替器制御用	5		配線系統図		NOT																																																																																																																																																																																																																																																																					
項 目	信号出力先		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	動力盤	中央監視																																																																																																																																																																																																																																																																																															
発電	○	○	運転信号																																																																																																																																																																																																																																																																																														
故障一括	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
負荷切替(発電機側)	○	—	切替器制御用																																																																																																																																																																																																																																																																																														
負荷切替(商用側)	○	—	切替器制御用																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ディーゼル発電装置 <table><tr><td>商用電源 1φ、200V</td><td>600V FP2sq-2C</td><td rowspan="2">受変電設備</td></tr><tr><td>本体接地 ED</td><td>1V-60sq</td></tr><tr><td>中性点接地 EB</td><td>1V-60sq</td><td rowspan="2">動力盤</td></tr><tr><td>低圧主回路(発電機電源 3φ、220V)</td><td>600V FP200sq-1CX3本X2条</td></tr><tr><td>補機電源 1φ、200V</td><td>600V FP2sq-2C</td><td rowspan="2">中央監視</td></tr><tr><td>状態信号、故障信号</td><td>FP2sq-8C</td></tr><tr><td>状態信号、故障信号</td><td>CVV2sq-4C</td><td rowspan="2">燃料小出槽 フロートスイッチ(1)</td></tr><tr><td>油面信号(油面低下・上昇、ポンプ発停)</td><td>FP2sq-8C</td></tr><tr><td>油面信号(最低油量)</td><td>FP2sq-2C</td><td rowspan="2">燃料小出槽 フロートスイッチ(2)</td></tr><tr><td>補機電源(GAC回路) 3φ、200V</td><td>FP3.5sq-4C</td></tr><tr><td>故障・制御信号</td><td>FP2sq-15C</td><td rowspan="2">給油口ユニットボックス</td></tr><tr><td>(ポンプ故障、燃料小出槽油面警報、地下燃料タンク油面警報、ポンプ発停)</td><td></td></tr></table>		商用電源 1φ、200V	600V FP2sq-2C	受変電設備	本体接地 ED	1V-60sq	中性点接地 EB	1V-60sq	動力盤	低圧主回路(発電機電源 3φ、220V)	600V FP200sq-1CX3本X2条	補機電源 1φ、200V	600V FP2sq-2C	中央監視	状態信号、故障信号	FP2sq-8C	状態信号、故障信号	CVV2sq-4C	燃料小出槽 フロートスイッチ(1)	油面信号(油面低下・上昇、ポンプ発停)	FP2sq-8C	油面信号(最低油量)	FP2sq-2C	燃料小出槽 フロートスイッチ(2)	補機電源(GAC回路) 3φ、200V	FP3.5sq-4C	故障・制御信号	FP2sq-15C	給油口ユニットボックス	(ポンプ故障、燃料小出槽油面警報、地下燃料タンク油面警報、ポンプ発停)		備考 1.実線 ———: 発電機設備工事 2.破線 - - - - -: 電気設備工事 3.配線の種類及びサイズは、参考用とする。		地下燃料タンク油面信号 <table><tr><td>地下燃料タンク油面信号</td><td>CVVS2sq-3C</td><td>地下燃料タンク油面発信器</td></tr><tr><td>インターホン</td><td>AE0.9-2C</td><td>燃料小出槽 インターホン(子機)</td></tr><tr><td>ローリーアース</td><td>1V-5.5sq</td><td>接地極 (ED)</td></tr><tr><td>地下燃料タンク油面警報</td><td>CVV2sq-4C</td><td>中央監視</td></tr></table>		地下燃料タンク油面信号	CVVS2sq-3C	地下燃料タンク油面発信器	インターホン	AE0.9-2C	燃料小出槽 インターホン(子機)	ローリーアース	1V-5.5sq	接地極 (ED)	地下燃料タンク油面警報	CVV2sq-4C	中央監視																																																																																																																																																																																																																																																		
商用電源 1φ、200V	600V FP2sq-2C	受変電設備																																																																																																																																																																																																																																																																																															
本体接地 ED	1V-60sq																																																																																																																																																																																																																																																																																																
中性点接地 EB	1V-60sq	動力盤																																																																																																																																																																																																																																																																																															
低圧主回路(発電機電源 3φ、220V)	600V FP200sq-1CX3本X2条																																																																																																																																																																																																																																																																																																
補機電源 1φ、200V	600V FP2sq-2C	中央監視																																																																																																																																																																																																																																																																																															
状態信号、故障信号	FP2sq-8C																																																																																																																																																																																																																																																																																																
状態信号、故障信号	CVV2sq-4C	燃料小出槽 フロートスイッチ(1)																																																																																																																																																																																																																																																																																															
油面信号(油面低下・上昇、ポンプ発停)	FP2sq-8C																																																																																																																																																																																																																																																																																																
油面信号(最低油量)	FP2sq-2C	燃料小出槽 フロートスイッチ(2)																																																																																																																																																																																																																																																																																															
補機電源(GAC回路) 3φ、200V	FP3.5sq-4C																																																																																																																																																																																																																																																																																																
故障・制御信号	FP2sq-15C	給油口ユニットボックス																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(ポンプ故障、燃料小出槽油面警報、地下燃料タンク油面警報、ポンプ発停)																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
地下燃料タンク油面信号	CVVS2sq-3C	地下燃料タンク油面発信器																																																																																																																																																																																																																																																																																															
インターホン	AE0.9-2C	燃料小出槽 インターホン(子機)																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ローリーアース	1V-5.5sq	接地極 (ED)																																																																																																																																																																																																																																																																																															
地下燃料タンク油面警報	CVV2sq-4C	中央監視																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6		配管系統図		NOT																																																																																																																																																																																																																																																																																													
通気口 3.2A(先端部以防止金網付) 周囲1m以内に窓等の開口部無し (GL+4000以上仕上げ) 通気管 3.2A SGP SUS製スタンド (通気管支持、危険物標識取付) 油面計発信器 乾燥砂充填 (建築工事) 漏洩検知管(4本) 地下タンク駆体 (建築工事) 地下燃料タンク 4,000L(軽油) 給油口ユニットボックス 屋外自立型・SUS製 (給油口65A、油面指示計 ローリーアース端子、インターホン(子機) ポンプ制御盤付) 送油ポンプ 0.4kW 送油管 25A SGP 返油管 40A SGP 送油管 25A SGP 返油管 40A SGP 油ダメ 油水分離槽 (建築工事) 雨水排水 排水管 (建築工事) 燃料戻り管 15A SGP 燃料入口管 15A SGP 燃料小出槽 490L フロートスイッチ×2 ウイングポンプ 20A 耐油ホース 排気消音器 排気 ドレン 排風 配管ピット (建築工事)																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

石本建築事務所 Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Inc.		原案	完成図作成 (施工者名)	完成図承認	法定確認機関 構造設計一級建築士 石田 昭浩	法定確認機関 設備設計一級建築士 松嶋 和彦	製作日 2014. 09.	代表設計者 清水 博正 日付 2014.09	業務名称 桐原コミュニティエリア整備工事(建設工事)	業務契約コード 106189-03	図面番号 E-06	管理建築士 一級建築士 登録第175766号 小林 務
		日付	管理技術者	監理者	証交付番号 第 3980 号 本図(仕様書)に記載された事項は、構造関係規定に適合することを確認した。	証交付番号 第 1394 号 本図(仕様書)に記載された事項は、設備関係規定に適合することを確認した。	ファイル名	設計者 東原 理子 大正建築201800 担当者 市川 光男	図面名称 非常用発電設備仕様書	N.S (A1) N.S (A3)		
		Version:090527	担当者	担当者								



NO	名 称	サイズ	個 数	備 考
1	給 油 □	65 A	1	ソケット
2	送 油 □	25 A	1	ソケット
3	返 油 □	40 A	1	ソケット
4	通 気 □	32 A	1	ソケット
5	除 水 □	40 A	1	ソケット
6	計 量 □	32 A	1	ソケット
7	液面計取付座	100 A	1	JIS-5Kフランジ




※1.図中の配筋サイズ及びピッチは、「地下貯蔵タンク及びタンク室の構造例について(消防危険第112号)」の記載例に基づき、参考用として記載しています。なお、実等の設置状況に応じて、配筋のサイズ及びピッチを設計して下さい。

※2.埋設深さは、現場の土質配管配置により決定すること。

※3.タンク付近は火気厳禁のこと。

※4.地下タンク室の躯体の構造及び施工は建築工事等所すること。

※5.乾爆径は0.65mm以上の粒子とすること。



自家発電設備出力計算書

桐原コミュニティエリア整備工事（建設工事）

特性等	
(1)	対象負荷機器 様式-2 のとおり
(2)	発電機 特性 KG3 = 1.500 KG4 = 0.150 x d' g = 0.250 △E = 0.250 n g = 0.935
(3)	原動機 特性 ε = 0.800 γ = 1.100 a = 0.200
(4)	負荷機器 **D = 1.000 **d = 1.000

自家発電設備	
(1)	種 類 屋外用キュービクル式長時間形
(2)	形式番号 AP2300-6SG
(3)	発電機出力 定格出力 225.0 kVA 極 数 4 極 定格電圧 200 V 定格周波数 60 Hz 定格力率 0.800 定格回転速度 1,800 min⁻¹
(4)	原動機出力 原動機の種別 ディーゼル機関（長時間形） 定格出力 278.0 kW { 378.1 PS} 使用燃料 軽油 定格回転速度 1,800 min⁻¹
(5)	整合比 1.444

※：1,000未満の場合は、消防設備用出力算定には使用できません。

番号	グループ	負荷機器名称	消防設備	記号	台数	換算 入出力 kW kVA	出力 mi(kW)	始制動 方式	単相負荷(kW)			需要率 di	分負荷 相当出力 Mp(kW)	M2の 選定 〈A〉	M3の 選定 〈B〉	M' 2の 選定 〈C〉	M' 3の 選定 〈D〉
									R-S	S-T	T-R						
1	単	消火ポンプ	F-L	ML	1	5.50	5.50	L	0.00	0.00	0.00	--	5.50	39.29	32.47	19.76	17.22
2	単	給水ポンプ		VF	1	2.20	2.20		0.00	0.00	0.00	--	2.20	0.00	0.49	-1.52	0.21
3	単	給水ポンプ		VF	1	2.20	2.20		0.00	0.00	0.00	--	2.20	0.00	0.49	-1.52	0.21
4	単	給水ポンプ		VF	1	7.50	7.50		0.00	0.00	0.00	--	7.50	0.00	1.67	-5.18	0.74
5	単	給水ポンプ		VF	1	7.50	7.50		0.00	0.00	0.00	--	7.50	0.00	1.67	-5.18	0.74
6	単	空調		VF	1	10.20	10.20		0.00	0.00	0.00	--	10.20	0.00	2.27	-7.03	1.03
7	単	空調		VF	1	4.40	4.40		0.00	0.00	0.00	--	4.40	0.00	0.98	-3.04	0.43
8	単	空調		VF	1	8.40	8.40		0.00	0.00	0.00	--	8.40	0.00	1.87	-5.80	0.83
9	単	空調		VF	1	4.40	4.40		0.00	0.00	0.00	--	4.40	0.00	0.98	-3.04	0.43
10	単	スコットトランス		P1	1	100.00	100.00		33.33	33.33	33.33	--	100.00	100.00	-27.32	25.46	-24.23
11	単	移送ポンプ		ML	1	0.40	0.40	L	0.00	0.00	0.00	--	0.40	2.86	2.36	1.72	1.54
算 出						負荷出力合計値 K = 152.70											
									33.33	33.33	33.33						
									最大値：A = 33.33 次の値：B = 33.33 最小値：C = 33.33			選 定	〈A〉の値 が最大と なる mi=M2= 100.00	〈B〉の値 が最大と なる mi=M3= 5.50	〈C〉の値 が最大と なる mi=M' 2= 100.00	〈D〉の値 が最大と なる mi=M' 3= 5.50	

$\langle A \rangle := k_s / Z' m \times m_i$
 $\langle B \rangle := (k_s / Z' m - d / (n b \times \cos \theta b)) \times m_i$
 $\langle C \rangle := (k_s / Z' m \times \cos \theta s - (e - a) \times d / (n b)) \times m_i$
 $\langle D \rangle := (k_s / Z' m \times \cos \theta s - d / (n b)) \times m_i$
 (ただしエレベーター負荷のときは、各式に U_v/n を掛けた値とする。) グループ欄が「単」の場合は、単機での始動を示す。





自家発電設備出力計算シート（発電機）					
RG1	$= \frac{1}{nL} \times D \times Sf \times \frac{1}{\cos \theta_s} = \frac{1}{0.865} \times 1.000 \times 1.000 \times \frac{1}{0.800} = 1.446$ $\Delta P = A + B - 2C = 33.33 + 33.33 - 2 \times 33.33 = 0.00$ $u = \left(\frac{A - C}{\Delta P} \right) = \left(\frac{33.33 - 33.33}{0.00} \right) = 1.000$ $Sf = \sqrt{1 + \frac{\Delta P}{K} + \left(\frac{\Delta P}{K} \right)^2 \times (1 - 3u + 3u^2)}$ $= \sqrt{1 + \frac{0.00}{152.70} + \left(\frac{0.00}{152.70} \right)^2 \times (1 - 3 \times 1.000 + 3 \times 1.000^2)} = 1.000$			定常負荷出力係数 RG1 1.446	
RG2	エレベーター 無（0）	$= \left(\frac{1 - \frac{\Delta E}{E}}{\frac{\Delta E}{E}} \right) \times x d' s \times \frac{k_s}{Z_m} \times \frac{M_2}{K}$ $= \left(\frac{1 - \frac{0.250}{0.250}}{0.250} \right) \times 0.250 \times \frac{1.000}{1.000} \times \frac{100.00}{152.70} = 0.492$		許容電圧降下出力係数 RG2 0.492	
RG3	$= \frac{f \times 1}{KG3} \times \left\{ \left(\frac{d}{n b \times \cos \theta b} \right) \times \left(1 - \frac{M_3}{K} \right) + \frac{k_s}{Z_m} \times \frac{M_3}{K} \right\}$ $= \frac{1.000}{1.500} \times \left\{ \left(\frac{1.000}{0.865 \times 0.931} \right) \times \left(1 - \frac{5.50}{152.70} \right) + \frac{1.000}{0.140} \times \frac{5.50}{152.70} \right\}$ $= 0.969$			短時間過電流耐力出力係数 RG3 0.970	
RG4	$= \frac{1}{K} \times \frac{1}{KG4} \times \sqrt{\left(H - RAF \right)^2 + \left(\sum \frac{A_i}{n_i \times \cos \theta_i} + \sum \frac{B_i}{n_i \times \cos \theta_i} - 2 \times \sum \frac{C_i}{n_i \times \cos \theta_i} \right)^2 \times (1 - 3u + 3u^2)}$ $\times H = hb \times \sqrt{\left\{ \sum \left(\frac{R6_i \times hki}{n_i \times \cos \theta_i} \right) \right\}^2 + \left\{ \sum \left(\frac{R3_i \times hki}{n_i \times \cos \theta_i} \right) \times hph \right\}^2}$ $= \frac{1}{152.70} \times \frac{1}{0.150} \times \sqrt{\left(18.73 - 0.00 \right)^2 + \left(0.00 \right)^2 \times (1 - 3 \times 1.000 + 3 \times 1.000^2)}$ $= 0.818$			許容逆相電流出力係数 RG4 0.818	
RG	$= RG \langle 1 \rangle = 1.446 \quad RG1, RG2, RG3, RG4 \text{ のうち最大値}$			1.446	
発電機計算出力 G'		$G' = RG \times K = 1.446 \times 152.70 = 220.78 \text{ (kVA)}$		発電機定格出力 G	$G = 225.0$

備考：GはG'の値の95%以上の値とする。

自家発電設備出力計算シート（原動機、整合）		
RE1	$= \left(\frac{1}{\eta_L} \right) \times D \times \left(\frac{1}{\eta_g} \right) = \left(\frac{1}{0.865} \right) \times 1.000 \times \left(\frac{1}{0.935} \right) = 1.237$	定常負荷出力係数 RE1 1.237
RE2	$= \frac{1}{\varepsilon} \times \frac{fv_2}{\eta_g} \times \left\{ (\varepsilon - a) \times \frac{d}{\eta_b} \times \left(1 - \frac{M' \cdot 2}{K} \right) + \frac{k_s}{Z_m} \times \cos \theta_s \times \frac{M' \cdot 2}{K} \right\}$ $= \frac{1}{0.800} \times \frac{1.000}{0.888} \times \left\{ (0.800 - 0.200) \times \frac{1.000}{0.804} \times \left(1 - \frac{100.00}{152.70} \right) + \frac{1.000}{1.000} \times 1.000 \times \frac{100.00}{152.70} \right\}$ $= 1.284$	許容回転速度変動出力係数 RE2 1.284
RE3	$= \frac{1}{\gamma} \times \frac{fv_3}{\eta_g} \times \left\{ \frac{d}{\eta_b} \times \left(1 - \frac{M' \cdot 3}{K} \right) + \frac{k_s}{Z_m} \times \cos \theta_s \times \frac{M' \cdot 3}{K} \right\}$ $= \frac{1}{1.100} \times \frac{1.000}{0.888} \times \left\{ \frac{1.000}{0.865} \times \left(1 - \frac{5.50}{152.70} \right) + \frac{1.000}{0.140} \times 0.600 \times \frac{5.50}{152.70} \right\}$ $= 1.299$	許容最大出力係数 RE3 1.299
RE	$= RE \langle 3 \rangle = 1.299 \quad RE1, RE2, RE3 \text{ のうち最大値}$	RE 1.299
原動機計算出力 E'	$E' = RE \times K = 1.299 \times 152.70 = 198.27 \text{ (kW)}$	
整合	$MR' = \frac{E'}{G \times \cos \theta_g} \times \eta_g = \frac{198.27}{225.0 \times 0.800} \times 0.935 = 1.029$	
原動機定格出力 E	$MR' = 1.029 \quad E* = 198.27 \text{ (kW)}$ $MR = 1.444$	$E = 278.0 \text{ (kW)}$

自家発電設備の出力	G = 225.0 (kVA) 力率 = 0.800	E = 278.0 (kW) 378.1 (PS) デーゼル機関(長時間形)
-----------	----------------------------	---

備考: E は E' 又は E^* の値以上の値とする。



機器リスト				
No.	名 称	数 量	仕 様	重 量〔kg〕/台
①	ディーゼル発電装置	1	225kVA, 85dB(A)	3320
②	排気消音器 (発電装置搭載型)	1	85dB(A)	① に含む
③	発電機盤 (発電装置搭載型)	1		① に含む
④	始動用蓄電池設備 (発電装置搭載型)	1		① に含む
⑤	給気用防火ダンパ (FD)	1	3400×2200	*
⑥	排風用防火ダンパ (FD)	1	1130×430	*
⑦	排風フード	1	SUS製, 防鳥金網付	*
⑧	燃料小出槽 (鋼板製防油堤付)	1	490L (軽油)	1205
⑨	地下燃料タンク	1	4,000L (軽油)	1025
⑩	給油ユニットボックス (屋外自立型・SUS製)	1	給油口65A, 油面指示計, ガンパ制御盤 ローリーアース端子, インターホン (親機) 付	200
⑪	送油ポンプ (給油口ボックス内搭載)	1	0.4kW	⑩ に含む


燃料小出槽 防油堤容量計算書

$V = (1.591 \times 2.091 \times 0.2455 + 0.3 \times 0.6 \times 0.15) \times 1000 = 844$

$844L / 490L \times 100 = 172\%$

発電機室必要給気量 418.5 m³/min

ラジエータ排风量 400.0 m³/min






高圧分岐	6kV CVT60sq+E5.5sq	(FEP80)
地絡警報	CVVS2sq-2C	(FEP30)
予備	—C—	(FEP80)
接地	E5.5sq X 2 + E38sq X 2	(FEP30)
	E100sq X 1	

高圧分岐	6kV CVT60sq+E5.5sq	(FEP80)
地絡警報	CVVS2sq-2C	(FEP30)
予備	—C—	(FEP80)

警報	警報 1	警報 2	
	 屋外キュービクル	 自家発電設備	
地中	CVV2sq-3C(FEP50)	地中	CVV2sq-3C(配管共用)
ラック	CVV2sq-3C	ラック	CVV2sq-3C
配管	CVV2sq-3C(G54)	配管	CVV2sq-3C(配管共用)
警報 3	 加圧給水ポンプ制御盤 PUA-1(別途工事)	警報 4	 加圧給水ポンプ制御盤 PUB-1(別途工事)
地中	CVV2sq-3C(配管共用)	地中	CVV2sq-3C(配管共用)
ラック	CVV2sq-3C	ラック	CVV2sq-3C
配管	CVV2sq-3C(配管共用)	配管	CVV2sq-3C(配管共用)
警報 5	 プール制御盤(別途工事)	警報 6	 浄化槽制御盤(別途工事)
地中	CVV2sq-3C(配管共用)	地中	CVV2sq-3C(配管共用)
ラック	CVV2sq-3C	ラック	CVV2sq-3C
配管	CVV2sq-3C(配管共用)	配管	CVV2sq-3C(配管共用)
警報 7	 加圧給水ポンプ制御盤 雨水利用(別途工事)		
地中	CVV2sq-3C(配管共用)	地中	
ラック	CVV2sq-3C	ラック	
配管	CVV2sq-3C(配管共用)	配管	

幹線設備 系統図











- 【注記】
- ケーブルラックに、接地線 E38sq X 2 を布設すること。
 - 図中特記なき、 は、防火区画貫通処理(国土交通大臣認定品)を示す。
 - 図中特記なき、幹線サイズに於いては、別図配線リスト参照のこと。
 - 電線・ケーブル類は、すべて口電線・口ケーブルに読み替えること。

一般動力 (No. 1)	P 1		P 2		P 3		P 4		P 5		P 6		P 7		P 8		P 9		P 10			
	地中 ラック 配管	CVT150sq (FEP80) CVT150sq CVT150sq (G82)	地中 ラック 配管	CVT150sq (FEP80) CVT150sq CVT150sq (G82)	地中 ラック 配管	CVT150sq (FEP80) CVT150sq CVT150sq (G82)	地中 ラック 配管	CVT100sq (FEP65) CVT100sq CVT100sq (G70)	地中 ラック 配管	CVT100sq (FEP65) CVT100sq CVT100sq (G70)	地中 ラック 配管	CVT100sq (FEP65) CVT100sq CVT100sq (G70)	地中 ラック 配管	CVT150sq (FEP80) CVT150sq CVT150sq (G82)	地中 ラック 配管	CVT14sq (FEP30) CVT14sq CVT14sq (G36)	地中 ラック 配管	CVT22sq (FEP50) CVT22sq CVT22sq (G36)	地中 ラック 配管	CVT22sq (FEP50) CVT22sq CVT22sq (G36)	地中 ラック 配管	
	P 21		P 22		P 23		P 24		P 25		P 26		P 27		P 28		P 29		P 30		P 31	
一般動力 (No. 2)																						
	地中 ラック 配管	CVT200sq (FEP100) CVT200sq CVT200sq (G92)	地中 ラック 配管	CVT200sq (FEP100) CVT200sq CVT200sq (G92)	地中 ラック 配管	CVT150sq (FEP80) CVT150sq CVT150sq (G82)	地中 ラック 配管	CVT100sq (FEP65) CVT100sq CVT100sq (G70)	地中 ラック 配管	CVT150sq (FEP80) CVT150sq CVT150sq (G82)	地中 ラック 配管	CVT150sq (FEP80) CVT150sq CVT150sq (G82)	地中 ラック 配管	CVT100sq (FEP65) CVT100sq CVT100sq (G70)	地中 ラック 配管	CVT60sq (FEP65) CVT60sq	地中 ラック 配管	CVT60sq (FEP65) CVT60sq	地中 ラック 配管	CVT22sq (FEP50) CVT22sq CVT22sq (G36)	地中 ラック 配管	
	P 32		P 33																			
一般電灯 (No. 1)	L 1		L 2		L 3		L 4		L 5		L 6		L 7		L 8		L 9					
	地中 ラック 配管	CVT14sq (FEP30) CVT14sq CVT14sq (G36)	地中 ラック 配管	CV5.5-4C (FEP30) CV5.5-4C (G28)	地中 ラック 配管		地中 ラック 配管		地中 ラック 配管		地中 ラック 配管	地中 ラック 配管	CVT14sq (FEP30) CVT14sq CVT14sq (G36)	地中 ラック 配管	CV5.5-4C (FEP30) CV5.5-4C (G28)	地中 ラック 配管		地中 ラック 配管	CV5.5-4C (FEP30) CV5.5-4C (G28)	地中 ラック 配管		
	L 1		L 2		L 3		L 4		L 5		L 6		L 7		L 8		L 9					
一般電灯 (No. 2)	L 21		L 22		L 23		L 24		L 25		L 26		L 27		L 28		L 29		L 30			
	地中 ラック 配管	CVT200sq (FEP100) CVT200sq	地中 ラック 配管	CVT100sq (FEP65) CVT100sq	地中 ラック 配管	CVT150sq (FEP80) CVT150sq	地中 ラック 配管	CVT325sq (FEP100) CVT325sq	地中 ラック 配管	CVT150sq (FEP80) CVT150sq	地中 ラック 配管	CVT150sq (FEP80) CVT150sq	地中 ラック 配管	CVT150sq (FEP80) CVT150sq	地中 ラック 配管	CVT60sq (FEP65) CVT60sq	地中 ラック 配管	CVT38sq (FEP50) CVT38sq	地中 ラック 配管		地中 ラック 配管	
	L 21		L 22		L 23		L 24		L 25		L 26		L 27		L 28		L 29		L 30			
保安動力	GP 1		GP 2		GP 3		GP 4		GP 5		GP 6		GP 7		GP 8							
	地中 ラック 配管	FPT22sq (FEP50) FPT22sq (G36)	地中 ラック 配管	CVT22sq (FEP50)	地中 ラック 配管	CVT14sq (FEP30)	地中 ラック 配管	FPC5.5sq-3C (FEP30)	地中 ラック 配管	CVT60sq (FEP65) CVT60sq (G54)	地中 ラック 配管	CVT22sq (FEP50) CVT22sq (G36)	地中 ラック 配管	CVT38sq (FEP50) CVT38sq (G42)	地中 ラック 配管	CVT14sq (FEP30)	地中 ラック 配管		地中 ラック 配管		地中 ラック 配管	
	LG 1		LG 2		LG 3		LG 4		LG 5		LG 6											
保安電灯	地中 ラック 配管	CVT200sq (FEP100) CVT200sq	地中 ラック 配管	CVT150sq (FEP100) CVT150sq	地中 ラック 配管	CVT150sq (FEP100) CVT150sq	地中 ラック 配管	CVT100sq (FEP65) CVT100sq	地中 ラック 配管	CVT60sq (FEP65) CVT60sq	地中 ラック 配管	CVT100sq (FEP65) CVT100sq	地中 ラック 配管	CVT100sq (FEP65) CVT100sq	地中 ラック 配管		地中 ラック 配管		地中 ラック 配管		地中 ラック 配管	
	LG 21		LG 22		LG 23		LG 24		LG 25		LG 26		LG 27									
	地中 ラック 配管	CVT38sq (FEP50) CVT38sq (G42)	地中 ラック 配管	CVT60sq (FEP65) CVT60sq	地中 ラック 配管	CVT100sq (FEP65) CVT100sq	地中 ラック 配管	CVT100sq (FEP65) CVT100sq	地中 ラック 配管	CVT100sq (FEP65) CVT100sq	地中 ラック 配管	CVT60sq (FEP65) CVT60sq	地中 ラック 配管	CVT100sq (FEP65) CVT100sq (G70)	地中 ラック 配管		地中 ラック 配管		地中 ラック 配管		地中 ラック 配管	

幹線設備 配線リスト

※電線・ケーブル類は、すべて「電線・ケーブル」に読み替えること。

標準結線図




1. 遮断器のトリップ容量は、各電動機の定格容量に適合したものを使用する。
2. 電流計は超過目盛とし、電針指針付とする。
3. 電動機名称盤には、容量も併記する。
4. 各制御盤には、各電動機毎に接地端子を設ける。
5. 盤内機器・遮断器・電磁接触器等に負荷名称を記入する。
6. 電線・ケーブル類は、すべて口電線・ケーブルに読み替えること。

動力盤リスト

盤 名 形 状 電圧 方式 詳細番号	合計容量	動力 番号	機 器 名 称	容量 (kW)	WCS		台 数	相	電圧 (V)	起動方式 LS Y-Δ	制御 方式	結線記号	現 場 盤			警報盤・中央監視盤			火災 停止	介 入	連 動	2次機 容量	2次機 サイズ	備 考	
					(AF)	(AT)							発停	故障	警報	発停	故障	警報							
1S-1 屋外壁掛け型 (SIS) 3φ3W200V ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿																									
P1	①	②	ACA-1	空冷ヒートポンプマルチエアコン	12.5	225	トリップなし	1	3	200		A1											CVT22sq+E8sq (G36)		
			AC-8	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10.2	225	トリップなし	1	3	200		A1											CVT14sq+E8sq (G36)		
			AC-8	空冷ヒートポンプマルチエアコン	13.32	225	トリップなし	1	3	200		A1											CVT22sq+E8sq (G36)		
P33	①	②																							
			1	ホースリフター制御盤	0.75	50	20	1	3	200		A2											CV3.5-4C(G22)		
			2	モーターサイレン	1.0	50	20	1	3	200		A2.p		○									CV3.5-4C(G22)	里 ON-OFFスイッチ	
			3	回転灯	0.05	50	20	1	2	200		A2.c		○									CV3.5-3C(G22)		
P2	①	②																							
			AC-7	空冷ヒートポンプマルチエアコン	7.56	225	トリップなし	1	3	200		A1											CVT14sq+E8sq (G36)		
			AC-7	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10.2	225	トリップなし	1	3	200		A1											CVT14sq+E8sq (G36)		
			AC-7	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10.8	225	トリップなし	1	3	200		A1											CVT14sq+E8sq (G36)		
P3	①	②	AC-9	空冷ヒートポンプマルチエアコン	14.02	225	トリップなし	1	3	200		A1											CVT22sq+E8sq (G36)		
			AC-9	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10.8	225	トリップなし	1	3	200		A1											CVT14sq+E8sq (G36)		
GP5	①	②																							
			ACA-2	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10.2	225	トリップなし	1	3	200		A1												CVT14sq+E8sq (G36)	
P4	①	②	ACA-3	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10.4	225	トリップなし	1	3	200		A1											CVT14sq+E8sq (G36)		
			ACA-3	空冷ヒートポンプマルチエアコン	11.62	225	トリップなし	1	3	200		A1											CVT22sq+E8sq (G36)		
P5	①	②	ACA-8	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10.2	225	トリップなし	1	3	200		A1											CVT14sq+E8sq (G36)		
			ACA-8	空冷ヒートポンプマルチエアコン	13.32	225	トリップなし	1	3	200		A1											CVT22sq+E8sq (G36)		
K-1			受変電設備 一括警報				1																CVV2sq-3C (FEP30)	(FEP50)	
			自家発電設備 一括警報				1																CVV2sq-3C (FEP30)		
			給水ポンプ盤(PIU-1) 一括警報				1																CVV2sq-3C (FEP30)		
			給水ポンプ盤(PIU-2) 一括警報				1																CVV2sq-3C (FEP30)		
			プール制御盤 一括警報				1																CVV2sq-3C (FEP30)		
			浄化槽制御盤 一括警報				1																		CVV2sq-3C (FEP30)
			雨水ポンプ盤 一括警報				1																	CVV2sq-3C (FEP30)	
			予備				1																		
			予備				1																		
			予備				1																		
			警報電源は、ニッケルカドミウム蓄電池(10分容量)、DC24V整流装置付きとする。																						

動力盤リスト

名称 盤形状 電気方式 幹線番号	合計容量	動力 番号	機 器 名 称	容量 (kW)	MCCB		台 数	相	電圧 (V)	起動方式		形番 1W	結線記号	現 場 盤			警報盤・中央監視盤			火災 停止	停 止	連 動	2次側配線サイズ	備 考
					容量 (AF)	容量 (AT)				LS	Y-Δ			発停	状態	警報	発停	状態	警報					
2S-3 屋外盤型 (SIS) 3φ3W200V		P6	ACA-11	空冷ヒートポンプマルチエアコン	7.46	225	トリップなし	1	3	200			A1									CVT14sq+E8sq (G36)		
ACA-11			空冷ヒートポンプマルチエアコン	9.02	225	トリップなし	1	3	200			A1											CVT14sq+E8sq (G36)	
P7		ACA-12	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10.38	225	トリップなし	1	3	200			A1											CVT14sq+E8sq (G36)	
		ACA-12	空冷ヒートポンプマルチエアコン	5.47	225	トリップなし	1	3	200			A1											CVT14sq+E8sq (G36)	
		ACA-12	空冷ヒートポンプマルチエアコン	8.32	225	トリップなし	1	3	200			A1											CVT14sq+E8sq (G36)	
P21		ACA-4	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10.4	225	トリップなし	1	3	200			A1											CVT14sq+E8sq (G36)	
		ACA-4	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10.4	225	トリップなし	1	3	200			A1											CVT14sq+E8sq (G36)	
		ACA-4	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10.4	225	トリップなし	1	3	200			A1											CVT14sq+E8sq (G36)	
P22		ACA-7	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10.4	225	トリップなし	1	3	200			A1											CVT14sq+E8sq (G36)	
		ACA-7	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10.4	225	トリップなし	1	3	200			A1											CVT14sq+E8sq (G36)	
		ACA-7	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10.4	225	トリップなし	1	3	200			A1											CVT14sq+E8sq (G36)	
P23		ACA-10	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10.38	225	トリップなし	1	3	200			A1											CVT14sq+E8sq (G36)	
		ACA-10	空冷ヒートポンプマルチエアコン	5.47	225	トリップなし	1	3	200			A1											CV5.5sq-4C (G28)	
		ACA-10	空冷ヒートポンプマルチエアコン	8.32	225	トリップなし	1	3	200			A1											CVT14sq+E8sq (G36)	
2S-4 屋外盤型 (SIS) 3φ3W200V		GP6	ACA-6	空冷ヒートポンプマルチエアコン	4.4	50	トリップなし	1	3	200			A1									CV5.5sq-4C (G28)		
P24		ACA-5	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10.4	225	トリップなし	1	3	200			A1											CVT14sq+E8sq (G36)	
		ACA-5	空冷ヒートポンプマルチエアコン	11.62	225	トリップなし	1	3	200			A1											CVT22sq+E8sq (G36)	
P25		ACA-9	空冷ヒートポンプマルチエアコン	9.02	225	トリップなし	1	3	200			A1											CVT14sq+E8sq (G36)	
		ACA-9	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10.0	225	トリップなし	1	3	200			A1											CVT14sq+E8sq (G36)	
		ACA-9	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10.8	225	トリップなし	1	3	200			A1											CVT14sq+E8sq (G36)	

盤 名 称 盤 形 状 電 気 方 式 幹 線 番 号	合計容量	動力 番 号	機 器 名 称	容量 (kW)	MCCB		台 数	相	電 圧 (V)	起動方式		制御 1W	結線記号	現 場 盤			警報盤・中央監視盤			火災 停止	停 止	連 動	2次機器線サイズ	備 考	
					容量 (kW)	トリップ				LS	Y-Δ			発停	状態	警報	発停	状態	警報						
																									(AF)
2S-5 屋外盤型 (SIS) 3φ3W200V		GP7	ACB-5	空冷ヒートポンプマルチエアコン	8.4	225	トリップなし	1	3	200			A1										CVT14sq+E8sq (G36)		
ACB-6			空冷ヒートポンプマルチエアコン	4.4	100	トリップなし	1	3	200			A1												CV5.5sq-4C (G28)	
P26		ACB-1	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10.2	225	トリップなし	1	3	200			A1												CVT14sq+E8sq (G36)	
		ACB-1	空冷ヒートポンプマルチエアコン	5.38	100	トリップなし	1	3	200			A1												CV5.5sq-4C (G28)	
		ACB-2	空冷ヒートポンプマルチエアコン	16.5	225	トリップなし	1	3	200			A1												CVT38sq+E8sq (G42)	
P27		ACB-3	空冷ヒートポンプマルチエアコン	6.1	100	トリップなし	1	3	200			A1												CV5.5sq-4C (G28)	
		ACB-4	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10.2	225	トリップなし	1	3	200			A1												CVT14sq+E8sq (G36)	
		ACB-4	空冷ヒートポンプマルチエアコン	5.38	100	トリップなし	1	3	200			A1												CV5.5sq-4C (G28)	
		PCB-1	空冷ヒートポンプマルチエアコン	2.2	50	トリップなし	1	3	200			A1												CV3.5sq-4C (G28)	
1L-3 増設盤内組込 (SIS) 3φ3W200V			P28	A	牛乳保管庫	13.5	100	75	1	3	200			A1											CV5.5sq-4C (PF22)
B	消毒保管庫			6.75	50	30	1	3	200			A1												CV5.5sq-4C (PF22)	
C	排気ファン(EFA-11)			0.69	50	20	1	3	200	○	d	D1	○	○	○									CV3.5sq-4C (PF22)	
1L-5 増設盤内組込 (SIS) 3φ3W200V			P5	A	すのこ製菓盤	4.0	50	50	1	3	200			A1											CV5.5sq-4C (PF22)
S1-1 壁掛型 (SIS) 3φ3W200V					A	牛乳保管庫	13.5	100	トリップなし	1	3	200			A1										
S1-2 壁掛型 (SIS) 3φ3W200V					B	消毒保管庫	6.75	50	トリップなし	1	3	200			A1										

注 記	
1. 結線図中、特記なき機器仕様は下記による。 (主幹ブレーカ-3Pは、中性線欠相保護付とする)	2. 回路番号種別は下記による。
- MCCB 3P ▲ - リエコル- 1P20A (○) - MCCB 2P50AF20AT - リエコル- 2P20A (○) - 不足電圧継電器 - リエコトラス AC100V/24V - MeS 2P30A - 24H停電検出付 - 積算電力量計 検定付 - 積算電力量計 検定付(1/10未満型)	- AC 100V 防火配線回路 - AC 100V 談話回路 - AC 100V 耐火ケーブル - AC 100V 電圧回路 - AC 200V 電圧回路 - AC 100V コシ外回路 - AC 200V コシ外回路 - GAC 100V 電圧回路 - GAC 200V 電圧回路 - GAC 100V コシ外回路 - GAC 200V コシ外回路 - AC 200V 動力回路 E, T, R, M. - EはELC回路, Tはタイマー回路, Rはリフト回路, MはMGS回路

[illegible][illegible]

盤名称 電気方式 結線記号 幹線番号 盤形状	主開器	回路 番号	種 別	電圧 (V)	分岐開閉器			負 荷 名 称		負荷容量 (VA)	附 属 機 器							備 考
					MCCB E/CB	P	AF/AT	照 明 コン セン ト	LED 照明 工機		LED 調光 工機	年間 稼働 時間	伝送 工機	モ ーター	SW			
1 L 一家庭																		
1φ200/100 (A) 屋内自立型 上部外付 C1:700 指定色塗装		101	100	O	2	50/20	O	家庭科洋電室	967			1						
		102	100	O	2	50/20	O	リモコンランス	100		1							
		103	100	O	2	50/20	O	予備	1,000									
		401	100	O	2	50/20	O	家庭科洋電室	200									
		402	100	O	2	50/20	O	家庭科洋電室	200									
		403	100	O	2	50/20	O	電子レンジ	1,000									
		404	100	O	2	50/20	O	ホットプレート	800									
		405	100	O	2	50/20	O	電子レンジ	1,000									
		406	100	O	2	50/20	O	ホットプレート	800									
		407	100	O	2	50/20	O	電子レンジ	1,000									
		408	100	O	2	50/20	O	ホットプレート	800									
		409	100	O	2	50/20	O	電子レンジ	1,000									
		410	100	O	2	50/20	O	ホットプレート	800									
		411	100	O	2	50/20	O	ホットプレート	800									
		412	100	O	2	50/20	O	電子レンジ	1,000									
		413	100	O	2	50/20	O	ホットプレート	800									
		414	100	O	2	50/20	O	電子レンジ	1,000									
		415	100	O	2	50/20	O	電子レンジ	1,000									
		416	100	O	2	50/20	O	ホットプレート	800									
		417	100	O	2	50/20	O	電子レンジ	1,000									
		418	100	O	2	50/20	O	ホットプレート	800									
		419	100	O	2	50/20	O	電子レンジ	1,000									
		420	100	O	2	50/20	O	ホットプレート	800									
		421	100	O	2	50/20	O	電子レンジ	1,000									
		422	100	O	2	50/20	O	ホットプレート	800									
		423	100	O	2	50/20	O	家庭科洋	400									
		424	100	O	2	50/20	O	家庭科洋	300									
		425	100	O	2	50/20	O	予備	1,000									
426	100	O	2	50/20	O	予備	1,000											
427	100	O	2	50/20	O	予備	1,000											
428	100	O	2	50/20	O	予備	1,000											

屋 名 称 電気方式 結線記号 幹線番号 盤 形 状	主開閉器 合計容量	回路 番号	種 別	電圧 (V)	分岐開閉器				負 荷 名 称		負荷容量 (VA)	附 属 機 器							備 考	
					MCCB B/C/F	E B/C/F	P	A/F/A/T	照 明	コ ン ド		LED 照明 工外	LED 調光 T/U	年間 消費 電力	伝送 工外	Ms SW				
1L-2 1φ2W 200/100 (A) 屋内自立型 扉なし		①01		100	O		2	50/20	O	特別支援教室(C)他	1,182			3						
		①02		100	O		2	50/20	O	EPS他	707			1						
		①03		100	O		2	50/20	O	メディアセンター	992			1						
		①04		100	O		2	50/20	O	メディアセンター	744			1						
		①05		100	O		2	50/20	O	防犯灯・外灯	900					2	2	AS連動		
		①06		100	O		2	50/20	O	予備	100									
		②01		200	O		2	50/20	O	室内ユニット	900									
		③01		100	O		2	50/20	O	廊下他・テラス	300									
		③02		100	O		2	50/20	O	特別支援教室(C)	300									
		③03		100	O		2	50/20	O	特別支援教室(B)	400									
		③04		100	O		2	50/20	O	特別支援教室(A)他	300									
		③05		100	O		2	50/20	O	メディアセンター	500									
		③06		100	O		2	50/20	O	全熱交換機	470									
		③07		100	O		2	50/20	O	全熱交換機	470									
		③08		100	O		2	50/20	O	予備	500									
		③09		100	O		2	50/20	O	予備	500								(小計 9,265VA)	
		④01																		
		④02																		
		④03																		
④04																				
④05																				
④06																				
④07																				
④08																				
④09																				
④10																				
④11																				
④12																				
④13																				
④14																				
④15																				
④16																				
④17																				
④18																				
④19																				
④20																				
④21																				
④22																				
④23																		(小計 19,445VA)		
④24																				
④25																				
④26																				
④27																				
④28																				
④29																				
④30																				
④31																				
④32																				
④33																				
④34																				
④35																				
④36																				
④37																				
④38																				
④39																				
④40																				
④41																				
④42																				
④43																				
④44																				
④45																				
④46																				
④47																				
④48																				
④49																				
④50																				
④51																				
④52																				
④53																				
④54																				
④55																				
④56																				
④57																				
④58																				
④59																				
④60																				
④61																				
④62																				
④63																				
④64																				
④65																				
④66																				
④67																				
④68																				
④69																				
④70																				
④71																				
④72																				
④73																				
④74																				
④75																				
④76																				
④77																				
④78																				
④79																				
④80																				
④81																				
④82																				
④83																				
④84																				
④85																				
④86																				
④87																				
④88																				
④89																				
④90																				
④91																				
④92																				
④93																				
④94																				
④95																				
④96																				
④97																				
④98																				
④99																				
⑤00																				

盤名称 電気方式 結線記号 幹線番号 盤形状	主開器 合計容量	回路 番号	種 別	電圧 (V)	分岐開閉器			負荷名称		負荷容量 (W)	附属機器							備考
					MCCB E/LCB	P	AF/AT	照明	コンセント		LED ランプ	LED ランプ	LED 照明 工事	年間 稼働 時間	伝送 損失	M SW		
1L-3 (A) 屋内自立型 扉なし L6		(101)		100	○	2	50/20	○	多目的スペース	480			1					
		(102)		100	○	2	50/20	○	多目的スペース	480			1					
		(103)		100	○	2	50/20	○	休憩室他	1,317								
		(104)		100	○	2	50/20	○	給湯室他	918								
		(105)		100	○	2	50/20	○	会議室他	1,020			2					
		(106)		100	○	2	50/20	○	食のテラス他	240			1					
		(107)		100	○	2	50/20	○	音楽室	1,080			1					
		(108)		100	○	2	50/20	○	音楽準備室他	920								
		(109)		100	○	2	50/20	○	廊下	400			1					
		(110)		100	○	2	50/20	○	予備	1,000								
		(201)		200	○	2	50/20	○	室内ユニット	2,500								
		(301)		100	○	2	50/20	○	休憩室他	300								
		(302)		100	○	2	50/20	○	配膳室・EV	300								
		(303)		100	○	2	50/20	○	配膳室	400								
		(304)		100	○	2	50/20	○	倉庫	200								
		(305)		100	○	2	50/20	○	ガス給湯器	950								
		(306)		100	○	2	50/20	○	ガス給湯器	400								
		(307)		100	○	2	50/20	○	廊下他・テラス	500								
		(308)		100	○	2	50/20	○	廊下他・テラス	200								
		(309)		100	○	2	50/20	○	給湯室	1,200								
		(310)		100	○	2	50/20	○	職員更衣室	200								
		(311)		100	○	2	50/20	○	便所	200								
		(312)		100	○	2	50/20	○	廊下他	300								
		(313)		100	○	2	50/20	○	会議室	200								
		(314)		100	○	2	50/20	○	職員玄関他	400								
		(315)		100	○	2	50/20	○	音楽準備室他	500								
		(316)		100	○	2	50/20	○	男女更衣室	200								
		(317)		100	○	2	50/20	○	電気温水器	1,100								
		(318)		100	○	2	50/20	○	電動給湯	800								
		(319)		100	○	2	50/20	○	EV補助機	1,000								
		(320)		100	○	2	50/20	○	全熱交換器	470								

屋 名 称 電 気 方 式 統 計 記 号 幹 線 番 号 盤 形 状	主開閉器 合計容量	回路 番号	種 別	電圧 (V)	分岐開閉器				照 明 コ ン セ ン ト	負 荷 名 称	負荷容量 (VA)	附 属 機 器							備 考	
					MCCB B	E L	P	AF/AT				LED 調光 1/0	年間 稼働 時間	伝送 方式	M S	S W				
1φ200/100 (A) 屋内自立型	MCCB3P 100AF 75AT SPD 75A II	201		200	○	2	50/20	○	屋内運動場	1,720			1							
		202		200	○	2	50/20	○	屋内運動場	1,720			1							
		101		100	○	2	50/20	○	屋内運動場	800			1							
		102		100	○	2	50/20	○	ステージ他	1,784			2							
		301		100	○	2	50/20	○	屋内運動場	200										
		302		100	○	2	50/20	○	屋内運動場	300										
		303		100	○	2	50/20	○	屋内運動場	200										
		304		100	○	2	50/20	○	屋内運動場	300										
		305		100	○	2	50/20	○	ステージ他	400										
		306		100	○	2	50/20	○	開放用具	100										
1φ200/100 (A)	MCCB3P 100AF 60AT SPD 75A II	701		100	○	2	50/20	○	キャットウォーク	400										
		702		100	○	2	50/20	○	キャットウォーク	400										
		801		100	○	2	50/20	○	その他設備	1,000										
		802		100	○	2	50/20	○	予備	1,000										
		803		100	○	2	50/20	○	予備	1,000										
		804		100	○	2	50/20	○	予備	1,000										
		805		100	○	2	50/20	○	予備	1,000										
		806		100	○	2	50/20	○	予備	1,000										



分電盤リスト(4)

盤名称 電気方式 結線記号 幹線番号 盤形状	主開閉器 合計容量	回路 番号	種 別	電圧 (V)	分岐開閉器			負 荷 名 称		負荷容量 (VA)	附 属 機 器							備 考	
					MCCB P	ELCB AF/AT	照 明	コ ン テ ン ト	圧入 1P		圧入 2P	圧入 3P	LED 照明 工外	LED 調光 1/10	年間 稼働 率	伝送 工外	MS SW		
1φ2W 200/100 (A) 屋内自立型 屏出し		(101)		100	○	2	50/20	○	多目的ホール	800			1						
		(102)		100	○	2	50/20	○	多目的ホール	800			1						
		(103)		100	○	2	50/20	○	多目的ホール	600			1						
		(104)		100	○	2	50/20	○	廊下	597			1						
		(105)		100	○	2	50/20	○	開放テラス	280			1						
		(106)		100	○	2	50/20	○	予備	1,000									
		(201)		200	○	2	50/20	○	室内ユニット	200									
		(301)		100	○	2	50/20	○	多目的ホール	200									
		(302)		100	○	2	50/20	○	多目的ホール	200									
		(303)		100	○	2	50/20	○	開放更衣室(女)他	300									
	(304)		100	○	2	50/20	○	開放更衣室(男)他	400										
	(305)		100	○	2	50/20	○	廊下他	400										
	(306)		100	○	2	50/20	○	開放玄関・交流テラス	400										
	(307)		100	○	2	50/20	○	予備	1,000										
	(308)		100	○	2	50/20	○	予備	1,000										
	(309)		100	○	2	50/20	○	予備	1,000									(小計 9, 177VA)	
	1φ2W 200/100 (A)	(81)		100	○	2	50/20	○	誘導灯	270									
		(非1)		100	○	2	50/20	○	非常照明	326									
		(501)		100	○	2	50/20	○	多目的ホール	800			1						
		(502)		100	○	2	50/20	○	便所他	1,379									
(503)			100	○	2	50/20	○	廊下他	340			1							
(504)			100	○	2	50/20	○	リモコンランス	100			1							
(701)			100	○	2	50/20	○	多目的ホール	300										
(702)			100	○	2	50/20	○	多目的ホール	200										
(703)			100	○	2	50/20	○	小機器センター他	300										
(704)			100	○	2	50/20	○	便所ヒーター	800										
(705)		100	○	2	50/20	○	便所ヒーター	800											
(706)		100	○	2	50/20	○	電気温水器	1,100											
(707)		100	○	2	50/20	○	便所ヒーター	800											
(708)		100	○	2	50/20	○	便所ヒーター	800											
(709)		100	○	2	50/20	○	便所ヒーター	800											
(710)		100	○	2	50/20	○	通信機器	100											
(711)		100	○	2	50/20	○	予備	1,000											
(712)		100	○	2	50/20	○	予備	1,000											
(713)		100	○	2	50/20	○	予備	1,000									(小計 12, 215VA)		

[illegible]

盤名称 電気方式 結線記号 幹線番号 盤形状	主開閉器 合計容量	回路 番号	種 別	電圧 (V)	分岐開閉器			照明 コン セント	負 荷 名 称	負荷容量 (VA)	附 属 機 器					備 考	
					MCCB P	ELCB AF/AT					圧入 ルー プ	圧入 ルー プ	圧入 ルー プ	LED 調光 1/10	年間 稼働 率		伝送 工外
1L-7 (縦き) 1φ2W 200/100																	
(A) 屋内自立型 屏風仕 (LG23)		(基)		100	0	2	50/20	0	誘導灯	180							
		(非)		100	0	2	50/20	0	非常照明	363							
		(501)		100	0	2	50/20	0	詰所他	1,016			1				
		(502)		100	0	2	50/20	0	廊下他	460			1				
		(503)		100	0	2	50/20	0	便所他	760			1				
		(504)		100	0	2	50/20	0	ロビー他	440			1				
		(505)		100	0	2	50/20	0	事務室	1,004			1				
		(506)		100	0	2	50/20	0	調理室	1,048							
		(507)		100	0	2	50/20	0	リフトコンタンス	100		1					伝送工外組込設備
		(508)		100	0	2	50/20	0	予備	1,000							
		(701)		100	0	2	50/20	0	小機器センサー他	550							
		(702)		100	0	2	50/20	0	便所ヒーター	800							
		(703)		100	0	2	50/20	0	便所ヒーター	800							
		(704)		100	0	2	50/20	0	便所ヒーター	800							
		(705)		100	0	2	50/20	0	電気温水器	1,100							
		(706)		100	0	2	50/20	0	便所ヒーター	800							
		(707)		100	0	2	50/20	0	便所ヒーター	800							
		(708)		100	0	2	50/20	0	便所他	200							
		(709)		100	0	2	50/20	0	便所ヒーター	800							
		(710)		100	0	2	50/20	0	便所ヒーター	800							
		(711)		100	0	2	50/20	0	控室(イ・ロ)	600							
		(712)		100	0	2	50/20	0	詰所	300							
		(713)		100	0	2	50/20	0	清掃外部廊下	200							
		(714)		100	0	2	50/20	0	清掃車庫	300							
		(715)		100	0	2	50/20	0	自動ドア	300							
		(716)		100	0	2	50/20	0	自動ドア	300							
		(717)		100	0	2	50/20	0	事務室	400							
		(718)		100	0	2	50/20	0	OA用	500							
		(719)		100	0	2	50/20	0	OA用	500							
		(720)		100	0	2	50/20	0	OA用	500							
(721)		100	0	2	50/20	0	OA用	500									
(722)		100	0	2	50/20	0	OA用	500									
(723)		100	0	2	50/20	0	湯沸器	200									
(724)		100	0	2	50/20	0	親子湯沸器	300									
(725)		100	0	2	50/20	0	調理室	500									
(726)		100	0	2	50/20	0	調理室	500									
(727)		100	0	2	50/20	0	調理室	500									
(728)		100	0	2	50/20	0	炊飯器	600									
(729)		100	0	2	50/20	0	炊飯器	600									
(730)		100	0	2	50/20	0	炊飯器	600									
(731)		100	0	2	50/20	0	通信機器	100									
(732)		100	0	2	50/20	0	全熱交換器	370									
(733)		100	0	2	50/20	0	全熱交換器	470									
(734)		100	0	2	50/20	0	予備	1,000									
(735)		100	0	2	50/20	0	予備	1,000									
(736)		100	0	2	50/20	0	予備	1,000									
																(小計 26,461VA)	

分電盤リスト(5)


盤名称 電気方式 結線記号 幹線番号 盤形状	主開閉器 合計容量	回路 番号	種 別	電圧 (V)	分岐開閉器				負 荷 名 称	負荷容量 (W)	附 属 機 器							備 考			
					MCCB	ELCB	P	AF/AT			照 明 コンセント	LED 1P	LED 2P	LED 3P	LED 調光 1/10	年間 消費 電力	伝送 工外		MS SW		
2L-1 1φ3W 200/100 (A) 屋内自立型 屏なし		101		100	○		2	50/20	○	多目的教室	942			2							
		102		100	○		2	50/20	○	普通教室	471			2							
		103		100	○		2	50/20	○	廊下他	607			2							
		104		100	○		2	50/20	○	普通教室	942			2							
		105		100	○		2	50/20	○	普通教室他	736			2							
		201		200	○		2	50/20	○	室内ユニット	1,700										
		501		100	○		2	50/20	○	多目的教室他	600										
		502		100	○		2	50/20	○	普通教室	600										
		503		100	○		2	50/20	○	廊下他	500										
		504		100	○		2	50/20	○	普通教室	600										
		505		100	○		2	50/20	○	普通教室	300										
		506		100	○		2	50/20	○	廊下他	400										
		507		100	○		2	50/20	○	便所	200										
		508		100	○		2	50/20	○	予備	1,000										
		509		100	○		2	50/20	○	予備	1,000										
		510		100	○		2	50/20	○	予備	1,000								(小計 11,598W)		
		51		100	○		2	50/20	○	誘導灯	216										
		非1		100	○		2	50/20	○	非常照明	510										
		501		100	○		2	50/20	○	普通教室他	906			2							
		502		100	○		2	50/20	○	普通教室他	806			1							
		503		100	○		2	50/20	○	便所他	680										
		504		100	○		2	50/20	○	リモコントランス	100			1							
		2L-2 1φ3W 200/100 (A) 屋内自立型 屏なし		701		100	○		2	50/20	○	多目的教室他	400								
				702		100	○		2	50/20	○	普通教室	400								
				703		100	○		2	50/20	○	普通教室	400								
704				100	○		2	50/20	○	普通教室	200										
705				100	○		2	50/20	○	便器ヒーター	800										
706				100	○		2	50/20	○	便器ヒーター	1,100										
707				100	○		2	50/20	○	小機器ヒーター他	800										
708				100	○		2	50/20	○	便器ヒーター	800										
709				100	○		2	50/20	○	便器ヒーター	800										
710				100	○		2	50/20	○	便器ヒーター	800										
711				100	○		2	50/20	○	便器ヒーター	800										
712				100	○		2	50/20	○	通信機器	100										
713				100	○		2	50/20	○	全熱交換器	470										
714				100	○		2	50/20	○	全熱交換器	470										
715				100	○		2	50/20	○	全熱交換器	470										
716				100	○		2	50/20	○	全熱交換器	470										
717				100	○		2	50/20	○	全熱交換器	470										
718				100	○		2	50/20	○	全熱交換器	470										
719				100	○		2	50/20	○	全熱交換器	470										
720				100	○		2	50/20	○	予備	1,000										
721				100	○		2	50/20	○	予備	1,000										
722				100	○		2	50/20	○	予備	1,000										
723				100	○		2	50/20	○	予備	1,000										
724				100	○		2	50/20	○	予備	1,000								(小計 18,408W)		

盤名称 電気方式 結線記号 幹線番号 盤形状	主開閉器 合計容量	回路 番号	種 別	電圧 (V)	分岐開閉器				照明 コンセント	負荷名称	負荷容量 (W)	附属機器								備考
					MCCB	ELCB	P	AF/AT				LED 1P	LED 2P	LED 3P	LED 調光 1/10	年間 消費 電力	伝送 工外	MS SW		
2L-2 1φ3W 200/100 (A) 屋内自立型 屏なし <																				

分電盤リスト(6)

盤名称 電気方式 結線記号 幹線番号 盤形状	主開閉器 合計容量	回路 番号	種 別	電圧 (V)	分岐開閉器					負 荷 名 称	負荷容量 (VA)	附 属 機 器							備 考
					M C B	E L C B	P	A F	A T			照 明	リ フ ェ ク ス	LED リ フ ェ ク ス	LED リ フ ェ ク ス	LED リ フ ェ ク ス	LED リ フ ェ ク ス	LED リ フ ェ ク ス	
2L-4 1φ3W 200/100 (A) 屋内自立型 扉なし 																			


盤名称 電気方式 結線記号 幹線番号 盤形状	主開閉器 合計容量	回路 番号	種 別	電圧 (V)	分岐開閉器					負 荷 名 称		負荷容量 (W)	附 属 機 器							備 考
					M C C B	E L C B	P	A F / A T	照 明	リ フ ォ ー ム	LED 調光 1/0		年間 消費 電力 kWh	伝送 電力 W	M S SW					
2L-5 1φ3W 200/100 (A) 屋内自立型 扉なし	L26	101		100	○		2	50/20	○	大会議室他	885				1					
		102		100	○		2	50/20	○	研修室他	928				2					
		103		100	○		2	50/20	○	廊下他	572				1					
		104		100	○		2	50/20	○	湯沸室他	233				1					
		201		200	○		2	50/20	○	室内ユニット	800									
		501		100	○		2	50/20	○	電気温水器	1,100									
		502		100	○		2	50/20	○	IH調理器	1,000									
		503		100	○		2	50/20	○	湯沸室他	500									
		504		100	○		2	50/20	○	電気温水器	1,100									
		505		100	○		2	50/20	○	和室	200									
		506		100	○		2	50/20	○	研修室	400									
		507		100	○		2	50/20	○	研修室	400									
		508		100	○		2	50/20	○	研修室	500									
		509		100	○		2	50/20	○	廊下他	400									
		510		100	○		2	50/20	○	大会議室他	500									
		511		100	○		2	50/20	○	予備	1,000									
		512		100	○		2	50/20	○	予備	1,000									
		513		100	○		2	50/20	○	予備	1,000									(小計 12,518W)
1φ3W 200/100 (A)	LG27	101		100	○		2	50/20	○	講義1	273									
		非1		100	○		2	50/20	○	非常照明	510									
		501		100	○		2	50/20	○	大会議室他	906				2					
		502		100	○		2	50/20	○	廊下・和室他	806				1					
		503		100	○		2	50/20	○	湯沸室他	100									
		503		100	○		2	50/20	○	リモコントランス	100				1					
		601		200	○		2	50/20	○	室内ユニット	600									
		701		100	○		2	50/20	○	冷蔵庫	600									
		702		100	○		2	50/20	○	小機器センサー他	550									
		703		100	○		2	50/20	○	便所・ター	800									
		704		100	○		2	50/20	○	便所・ター	800									
		705		100	○		2	50/20	○	便所・ター	800									
		706		100	○		2	50/20	○	便所・ター	800									
		707		100	○		2	50/20	○	便所・ター	800									
		708		100	○		2	50/20	○	便所・ター	800									
		709		100	○		2	50/20	○	和室	400									
		710		100	○		2	50/20	○	研修室	400									
		711		100	○		2	50/20	○	研修室	300									
		712		100	○		2	50/20	○	研修室	500									
		713		100	○		2	50/20	○	大会議室	300									
		714		100	○		2	50/20	○	大会議室	300									
		715		100	○		2	50/20	○	大会議室	1,000									
		716		100	○		2	50/20	○	通信機器	100									
		717		100	○		2	50/20	○	全熱交換器	470									
		718		100	○		2	50/20	○	全熱交換器	470									
		719		100	○		2	50/20	○	全熱交換器	470									
		720		100	○		2	50/20	○	全熱交換器	470									
		721		100	○		2	50/20	○	予備	1,000									
		722		100	○		2	50/20	○	予備	1,000									
		723		100	○		2	50/20	○	予備	1,000									
		724		100	○		2	50/20	○	予備	1,000									(小計 19,256W)




1階平面図 1/250

注記
1. 特記なき配管配線は、幹線系統図・幹線図を参照とする。

※ケーブルラックはセパレータ付とする




2階平面図 1/250



1階平面図 1/250

ア	ACA-1		SV		SV	
	CVT22sq + E8sq	(G36)	CVV2sq - 3C	(G22)	CVV2sq - 3C	(G22)
	AC-8		LF3		LF3	
	CVT14sq + E8sq	(G36)	CVV2sq - 3C	(G22)	CVV2sq - 3C	(G22)
	CVT22sq + E8sq	(G36)	LF4		LF4	
イ	TWA-1		CVV2sq - 4C	(G22)	CVV2sq - 4C	(G22)
	CVV2sq - 3C	(G22)				
	CVV2sq - 3C×2	(G28)				
	CVV2sq - 4C×2	(G28)				
ウ	CVV2sq - 3C	(G22)	CVV2sq - 3C	(G22)	CVV2sq - 3C	(G22)
	CVV2sq - 3C	(G22)	CVV2sq - 3C	(G28)	CVV2sq - 3C	(G28)
	CVV2sq - 4C	(G22)	CVV2sq - 4C		CVV2sq - 4C	
オ	CVV2sq - 3C	(G22)	CVV2sq - 3C	(G22)	CVV2sq - 3C	(G22)
	CVV2sq - 3C	(G22)	CVV2sq - 3C	(G28)	CVV2sq - 3C	(G28)
	CVV2sq - 4C	(G22)	CVV2sq - 4C		CVV2sq - 4C	
カ	CVV2sq - 3C	(G22)	CVV2sq - 3C	(G22)	CVV2sq - 3C	(G22)
	CVV2sq - 3C	(G22)	CVV2sq - 3C	(G28)	CVV2sq - 3C	(G28)
	CVV2sq - 4C	(G22)	CVV2sq - 4C		CVV2sq - 4C	

※電線・ケーブル類は、すべてに電線・ケーブルに読み替えること。



2階平面図 1/250

1. 一般事項

1.1 適用範囲

本仕様書は、滋賀県某小学校 系統連系用太陽光発電設備工事について適用します。

1.2 納入場所

滋賀県近江八幡市

1.3 適用規格・法規等

本工事の設計・施工に当たっては、下記の法令・規格等に基づくものとします。
また、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン（2004年10月）に沿って設置するものとします。
系統連系技術要件ガイドラインは廃止され、安全に関する部分は電気設備技術基準の解釈に、電力品質に関しては電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインに移行したが、解説－電力系統連系技術要件ガイドライン'03及び系統連系規程（JEA C9701-2006）の該当項目の解説に沿って設置してよいものとします。

- (1) 労働基準法

(2) 労働安全衛生法

(3) 電気事業法

(4) 電気設備技術基準

(5) 消防関係法規
- (6) 建築基準法

(7) 日本工業規格（JIS）

(8) 日本電機工業会標準規格（JEM）

(9) 日本電気規格調査会標準規格（JEC）

(10) 日本電機工業会規格（JCS）

1.4 保証条件

検収後1年以内に設計もしくは製作不良、その他工事者の責任に帰すべき不都合が発生した場合は、速やかにこれを無償で修理、または、良品と交換するものとします。
なお、上記保証期間を経過した後に、機器製作不良等工事者の責に帰すると判断される原因により事故が生じた場合、その修理・取替に要する費用については、協議の上決定するものとします。

2. システム概要

2.1 設備の概要

名称

:

連系する電力系統

:

高圧一般配電線の下位区分
低圧一般配電線（単相3線、202V、60Hz）

発電設備の種類

:

太陽電池発電所

設備容量

:

太陽電池容量 20.7kW以上
パワーコンディショナ容量 20kW

2.2 システム構成

本システムは、太陽電池モジュール、太陽電池用架台、パワーコンディショナ（接続機能、連系保護装置含む）、計測監視装置及び表示装置等より構成します。
① 太陽電池は太陽からの日射を受けること直流電力を発生し、これをパワーコンディショナ（接続機能）で集電します。
② パワーコンディショナは、この直流電力を並列する商用電源の電圧、周波数、位相と同期した交流電力に変換し、対象とする負荷へ電力を供給します。
③ 連系保護装置等により、パワーコンディショナ及び系統の異常時には連系を遮断します。
④ 運転データ等は、計測監視装置により収集します。

2.3 運転方式

パワーコンディショナは、下記の通り全自動運転を行うものとします。
① 太陽電池の動作特性を監視し、設定値に達するとパワーコンディショナを自動的に起動します。
② 太陽電池の出力を監視し、設定値以下になると自動的に運転を停止します。
③ 太陽光発電システムによる負荷への電力供給は、原則として日中発電時のみを対象とします。日中発電時に日射不足により給電不能となる場合は自動的に運転を停止させます。
④ 太陽電池出力監視による発電装置自動停止後の復帰は時限を採って行い、不要な高頻度のオンピング（ON/OFF動作）を避けます。
⑤ 交流系統で事故が発生した場合やパワーコンディショナ故障時は、速やかに商用系統との連系接続を解列し確実に停止します。
⑥ 商用系統の事故の場合は、商用系統が復旧すれば確認経過後、手動にて再投入して運転を再開します。

2.4 系統連系保護方式

本システムにおける連系保護装置は、電気設備技術基準に沿って設置するものとします。
電気設備技術基準解釈第232条の規定による保護継電器の種類・設置相数・検出場所を表－1に示します。
（高圧連系下位区分）

表－1

保護継電器の種類	設置相数	検出場所
① 過電圧継電器（OVR）	2相	パワーコンディショナ内
② 不足電圧継電器（UVR）	3相	
③ 周波数上昇継電器（OFR）	1相	
④ 周波数低下継電器（UFR）	1相	
⑤ 単独運転検出機能（受動・能動）	－	

2.5 データ計測方式

本システムにおけるデータ計測に当たっては、①に示す機器により、②に示す条件で、③に示すデータを自動的に収集し、パーソナルコンピュータ内に1時間データを蓄積し、抽出できる計測システムを構築します。

① 使用機器

- ・パーソナルコンピュータ

:

1式
- ・日射計

:

1組
- ・気温計

:

1組
- ・データ検出用機器及び信号変換器

:

1式

② 測定周期、演算周期

- ・測定周期

:

6秒
- ・演算周期

:

1分

③ データ収集項目

項 目	測定点数	データ格納
・日射計	1点	○
・気温	1点	○
・パワーコンディショナ出力電力	1点	○
・太陽電池出力電力	1点	○

2.6 納入機器範囲

納入機器は表－2に示す通りとします。

表－2

No.	機 器 名	仕 様	数量	備 考
1.	太陽電池モジュール	多結晶太陽電池	20.7kW以上	パーソナルコンピュータ他一式
2.	太陽電池架台		1式	
3.	パワーコンディショナ	10kW	2台	
4.	パワーコンプルボックス		1台	
5.	計測監視装置		1式	
6.	日射計		1台	
7.	気温計	測温抵抗体	1台	
8.	ディスプレイ表示装置		1式	
9.	復電操作箱		1台	
10.	OVGRユニット		1式	

3. 機器仕様

3.1 太陽電池

種類

:

多結晶シリコン太陽電池

容量

:

20.7kW以上

外形寸法

:

図面参照

その他

:

耐用年数について20年以上の実証資料を提出すること。
必要に応じて太陽電池モジュールの工場立会い検査を行うこと。
JET認証品であること。
国内生産品であること。

3.2 架台

構造

:

ラック架台

外形寸法

:

別途図面参照

材質

:

メーカー標準

強度

:

関係法規に基づき必要な強度を有するものとします。

3.3 パワーコンディショナ

種類

:

系統連系/パワーコンディショナ（屋外壁掛形）

容量

:

10kW

入力電圧範囲

:

DC0～600V

出力電圧

:

単相3線式 AC202V 50/60Hz

電力変換効率

:

94.5%

出力基本波力率

:

0.95以上

交流電流ひずみ率

:

総合5%以下 各次3%以下

制御方式

:

最大出力追従制御

運転/停止

:

「2.3 運転方式」によるものとします。

保護機能

:

「2.4 系統連系保護方式」によるものとします。

計測機能

:

表示項目（切替方式）
・直流電圧 ・直流電流 ・直流電力
・交流電圧 ・交流電流 ・交流電力
・交流電力量

接続箱機能

:

回路数 ： 入力6回路
： 収納機器 ： 入力回路断路端子及び逆流防止ダイオード
配線用しゃ断器・誘導電保護器（ZNR）

自立運転出力

:

単相2線 3kVA

外形寸法

:

別途図面参照

塗装色

:

メーカー標準

周囲条件

:

周囲温度 －20℃～50℃、相対湿度10～95%
（結露なし）

その他

:

保証期間は15年とする

3.4 パワコンプルボックス

構造

:

屋外壁掛形

材質

:

銅板

塗装色

:

メーカー標準

外形寸法

:

別途図面を参照

3.5 計測監視装置

使用機器

:

パーソナルコンピュータ、他一式

設置場所

:

屋内

電源電圧

:

AC100V

3.6 日射計

対象

:

傾斜面日射量

計測精度

:

ISO Second Class 相当とします。

設置場所

:

太陽電池架台近辺に設置

3.7 気温計

種類

:

測温抵抗体

センサー

:

Pt100Ω

外形寸法

:

別途図面参照

設置場所

:

太陽電池架台近辺に設置

3.8 ディスプレイ表示装置

構造

:

屋内壁掛形

外形寸法

:

別途図面参照

電源電圧

:

AC100V

表示内容

:

発電電力、発電電力量 他、別途指示による

3.9 復電操作箱

構造

:

屋外壁掛形

材質

:

銅板

塗装色

:

メーカー標準

外形寸法

:

別途図面を参照

3.10 OVGRユニット

定格零相電圧

:

3810V

定格周波数

:

50/60Hz

信号出力

:

OVGR不動作でON（メ）、動作でOFF b接点出力

電源

:

AC100V

4. 工事範囲

4.1 据付、配線工事

（1）据付工事
納入機器の据付工事

（2）配線工事
納入機器の配線工事

4.2 接地用配線工事

（1）納入機器のC種及びD種設置工事
（接地は既設のものを使用するものとします。）

4.3 工事範囲外

（1）太陽電池架台用v'-ルールのアカ工


5. 試運転・完成検査項目


試運転・完成検査項目は、下表に示す通りとします。

	太陽電池	パワー コンディショナ	計測監視 装置	表示装置	配線 ケーブル
外観・構造試験	○	○	○	○	○
絶縁抵抗試験	○ ^注	○ ^注			○
絶縁耐圧試験	○ ^注	○ ^注			
保護装置特性		○ ^注			
動作確認試験		○	○	○	



















注） 現地試験は省略し、工場試験成績書にて承認して頂くものとします。


石本建築事務所 Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Inc.	原案	完成図作成（施工者名）	完成図承認	法適合確認 構造設計一般建築士 石田 昭浩	法適合確認 設備設計一般建築士 松尾 和彦	製作日 2014. 09.	代表設計者 清水 博正 清水 博正 2014.09	業務名称 桐原コミュニティエリア整備工事（建設工事）	業務契約コード 106189-03	図面番号 E-24	管理建築士 登録第175766号 小林 務
	日付	日付	日付	証交付番号 第 3980 号	証交付番号 第 1394 号	ファイル名	設計者 東京 理子 大田建設200180号 担当 市川 光男	図面名称 太陽光発電設備 特記仕様書・機器巡回	N.S（A1） N.S（A3）		
	Version:090527	担当者	担当者	本図(仕様書)に記載された事項は、構造関係規定に適合することを確認した。	本図(仕様書)に記載された事項は、設備関係規定に適合することを確認した。		担当 市川 光男				






太陽電池モジュール	: KS1924P-3CRCE
数量	: 108枚
容量	: 20.77kW (192.4W×108枚)
系統	: 18直列3並列2系統
傾斜	: 4寸勾配

照 明 器 具 参 考 姿 态													
A321	LDL40X1 埋込フリーコンフォート /サソニック XFL312DTLT9 (33W) LDL40X2 埋込フロン基材型 (3,800lm) /サソニック NNF4266LT9 (62W)	F322	LDL40X2 直付スクールコンフォート /サソニック NNF42591LT9 (3,800lm) (62W)	K454	LEDスクエアベースライト FHP45形X4灯相当タイプ 埋込型 /サソニック 埋込XL584PFULT9 (61W)	O150	LEDダウンライト 150形 /サソニック NNN73168ZLE9 (14.7W) 0100 LEDダウンライト 100形 /サソニック NNN72168ZLE9 (10.1W)	T	LEDベースペンダント 1000形 /サソニック ペンダントXNNNN1703LE9 (93.7W)※別注取付金具必要	a200	LEDダウンライト 200形 セラメタプレミアス35形器具相当 /サソニック NNN74026KLE9 (19.9W)	f35.5	LEDスポットライト350形 CDM-T70形相当 彩光色タイプ /サソニック NNY24146LE9 (35.5W)
 適合ランプ：直管LEDランプ用 電圧100～242V、約25%～85%連続調光 ランプ素材：ガラス管、Ra：84 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装）光源寿命40000時間  適合ランプ：直管LEDランプ（JEL801規格適合商品） 電圧100～242V、約25%～85%連続調光 ランプ素材：ガラス管、Ra：84 直付吊り下げ兼用型 本体：銅板（高反射白色粉体塗装） 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装）光源寿命40000時間  □600、乳白/パネル、調光可能タイプ（約25～100%） 電圧：100～242V 光源寿命：40000時間、Ra：83 本体：銅板（高反射白色粉体塗装）、枠：銅板（高反射白色粉体塗装） /パネル：アクリル（乳白）白色（4000K）  集積型LED<フワコア（ひと粒）タイプ> 3000K、Ra85、拡散タイプ、器具光束1240lm 電圧100～242V 反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上） 枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上） /パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）  集積型LED<フワコア（ひと粒）タイプ> 4000K、Ra85、拡散タイプ 器具光束7120lm、消費電力93.7W、電圧100～242V 本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上） /パネル：ガラス（透明） セード：アクリル（透明つや消し）  集積型LED<フワコア（ひと粒）タイプ>、軒下用（防雨型） 4000K、Ra85、拡散タイプ、器具光束1655lm 消費電力19.9W、電圧100～242V 反射板：銅板（クールホワイトつや消し仕上） 枠：銅板（クールホワイトつや消し仕上） /パネル：ガラス（透明つや消し）  防雨型、中角タイプ、彩光色（昼白色） 電圧：100～242V 本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック） /パネル：強化ガラス 光源寿命40000時間（光束維持率70%）													
B322	LDL40X2 スクール用スペースコンフォート /サソニック XFL328SCLT9 (62W)	G322	LDL40X1 直付黒板T (3,800lm) /サソニック NNF41588LT9 (33W)	L59	LEDシーリングライト /サソニック LGBZ2702C (59W)	P150	LEDダウンライト 150形 /サソニック NDN73066ZLZ9 (16.5W)	U5.0	LEDブラケット 60形電球相当 /サソニック LGB81508LE1 (5W)	b5.2	LED5.2W エクステリアライト /サソニック LGW85014W (5.2W)	e5.2	LED5.2W エクステリアライト /サソニック LGW45850 (5.2W)
 Ra84、ポルトフリー（100～242V）約25～85%連続調 空間グレア指標UGR19、本体：銅板（高反射白色粉体塗装） 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ルーバ：アルミ（つや消し仕上）光源寿命40000時間  Ra84、ポルトフリー（100～242V） 約25～85%連続調 本体：銅板（ホワイト） 反射板：アルミ（鏡面つや消し仕上）光源寿命40000時間  push方式、カチットF、竿線天井取付アダプタ対応 リモコンで（100%～5%）調光、専用リモコン送信器同梱 Ra85、昼光色（6500K）/Ra85、電球色（3000K） 器具光束4200lm、消費電力59W、電圧100V 本体：本型（白木）カバー：アクリル（乳白つや消し・模様入り） カバー：キャッチ付、光源寿命40000時間（光束維持率70%）  集積型LED<フワコア（ひと粒）タイプ> 調光可能（約5%～100%） 4000K、Ra85、拡散タイプ、器具光束1470lm 消費電力16.5W、電圧100～242V 反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上） 枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上） /パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）  ネジ込み方式、拡散タイプ Ra83、電球色（2700K） 器具光束2221lm、消費電力5W、電圧100V 本体：アルミダイカスト（ホワイト） カバー：アクリル（乳白つや消し）、壁面・天井面取付専用 光源寿命40000時間（光束維持率70%）  電球色、Ra74、器具光束2701m カバー：ガラス（乳白） 本体：プラスチック（ホワイト） 壁面・天井面取付専用、防湿型・防雨型 ネジ込み方式、カバー：キャッチ付 光源寿命40000時間（光束維持率70%）  電球色、Ra74、器具光束2591m、密閉型 カバー：アクリル（乳白） 本体：プラスチック（プラチナメタリック） 防雨型、ネジ込み方式 Uキャップ付、キャプタイヤケーブル5m付 光源寿命40000時間（光束維持率70%）													
C321	LDL40X1 富士型 (3,800lm) /サソニック NNF41038LT9 (33W)	H402	LDL40X1 富士型防水型 (3,800lm) /サソニック NNFW41001LE9 (33W)	M37	LED37W シーリングライト /サソニック LGBZ0702 (37W)	Q200	LEDダウンライト 200形 /サソニック NNN74081ZLE9 (19.9W)	V5.0	LEDブラケット 60形電球相当 /サソニック LGB81505LE1 (5W)	c5.2	LED5.2W エクステリアライト /サソニック LGW85004B (5.2W)	h	LED赤色灯 /サソニック NNF20293K
C322	LDL40X2 富士型 (3,800lm) /サソニック NNF42001LT9 (62W)												
 適合ランプ：直管LEDランプ用 電圧100～242V 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） 光源寿命40000時間 約25～100%連続調  適合ランプ：直管LEDランプ 電圧100～242V ランプ素材：ガラス管、Ra：84 反射板：亜鉛銅板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装） 光源寿命40000時間  昼光色（6500K）/電球色（3000K） Ra85、器具光束2870lm 専用リモコン送信器同梱 電圧100V、リモコンで（100%～5%）調光 カバー：アクリル（乳白つや消し）・模様入り 本体：本型（白木） カバー：キャッチ付、光源寿命40000時間（光束維持率70%）  集積型LED<フワコア（ひと粒）タイプ>傾斜天井用 4000K、Ra85、広角タイプ、器具光束1210lm、 消費電力19.9W、電圧100～242V 反射板：アルミダイカスト（シルバーマメタリックつや消し仕上） 枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上） /パネル：プラスチック（透明つや消し）  ネジ込み方式、拡散タイプ Ra83、昼白色（5000K） 器具光束2691m、消費電力5W、電圧100V 本体：アルミダイカスト（ホワイト） カバー：アクリル（乳白つや消し）、壁面・天井面取付専用 光源寿命40000時間（光束維持率70%）  電球色、Ra74、器具光束1801m、密閉型 カバー：ガラス（乳白つや消し） 本体：アルミダイカスト（オフブラック） 壁面・天井面取付専用 防雨型、ネジ込み方式 光源寿命40000時間（光束維持率70%）  電源別層型 防雨型、光束維持率70%推定40000時間、天井取付可能型													
D322N	LDL40X2 反射笠付型 (3,800lm) /サソニック NNF42219JLE9 (62W)	I322	LDL40X2 富士型防水型 (3,800lm) /サソニック NNFW42001KLE9+LDL40S.N/29/38 (62W)	N200	LEDダウンライト 200形 /サソニック NNN74066ZLE9 (17.7W) N150 LEDダウンライト 150形 /サソニック NNN73066ZLE9 (14.7W) N100 LEDダウンライト 100形 /サソニック NNN72066ZLE9 (10.1W)	R	LED高天井器具2500形 直付型 水銀灯700形器具相当（平均電力215W） /サソニック NNY20630LX2+NNY28610(下面ガード) +NNY28612(側面ガード)+NNY28448(取付金具)	W14.7	LEDスポットライト 150形 J12V75形(50W)器具相当 /サソニック NNN03700WLE1 (14.7W)	d10.7	LEDスポットライト100形 直付 ダークル電球130形相当 彩光色タイプ /サソニック NNY24106HLE9 (10.7W)	i36.5	LED安全照明防湿型 直用下型 /サソニック NNFJ31300KLE7 (36.5W)
 直管LEDランプ搭載（JEL801規格適合商品） ランプ素材：ガラス管、Ra：84 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） 光源寿命40000時間  適合ランプ：直管LEDランプ 電圧100～242V ランプ素材：ガラス管、光束維持率：95%、Ra：84 反射板：亜鉛銅板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装） 光源寿命40000時間  集積型LED<フワコア（ひと粒）タイプ> 4000K、Ra85、拡散タイプ、器具光束1690lm 電圧100～242V 反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上） 枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上） /パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）  昼白色、5000K、Ra70 電圧200～242V 光源寿命60000時間（光束維持率85%） 中角、ビーム角45度  集積型LED<フワコア（ひと粒）タイプ> 4000K、Ra85 ビーム角16度、器具光束1210lm 消費電力14.7W、電圧100V 灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上） 100V配線ダクト用、天井面取付専用  防雨型、広角タイプ、彩光色（昼白色） 電圧：100～242V 本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック） /パネル：強化ガラス 光源寿命40000時間（光束維持率70%）  直吊下型 安全絶縁構造 ed3aG4（水素ガス対応） 電圧：100/200V対応 本体：アルミ（ホワイト） /パネル：強化ガラス（透明） ガード：銅鍍（ホワイト）													
E322N	LDL40X2 スリムベース (3,800lm) /サソニック NNF42500LT9(ランプ別売) (62W)	J454	LEDスクエアベースライト 埋込型マルチコンフォート1 /サソニック 埋込XL584LWVLT9 (89W)	N200D	LEDダウンライト 200形 /サソニック NDN74066ZLZ9 (19.9W)	S	LED高天井 水銀灯300形器具相当 /サソニック LDR95NH+NNY28101LE9 (電源ユニット) (110W)	X322	FHF32WX1+LDL40X1 直管LEDランプ搭載防湿型 (38W) /サソニック NNFF42960LT+LDL40S.N/29/38	e6.7	LED6.7W エクステリアライト 50形電球相当 /サソニック LGW45021B (6.7W)		
 適合ランプ：直管LEDランプ用 電圧100～242V 約25～100%連続調 ランプ素材：ガラス管、Ra：84 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装）光源寿命40000時間  □600タイプ、調光可能タイプ（約25～100%） 電圧：100～242V 昼白色（5000K） 光源寿命：40000時間（光束維持率85%）、Ra：83 本体：銅板（高反射白色粉体塗装） ルーバ：亜鉛銅板（高反射白色粉体塗装） 点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）  4000K、Ra85、拡散タイプ 調光可能（約5%～100%） 反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上） 枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上） /パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）  昼白色、5000K、Ra70 器具光束：11000lm、消費電力：110W 広角（ビーム角95度） 光源寿命40000時間（光束維持率87%） 専用電源ユニット別売 本体：アルミ（ライトグレー）  電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂 電線：架橋ポリエチレン絶縁電線 備考：電源別層型、評定番号LAFH-04 非常時FHF32形1灯点灯（2110lm） ひとく電波）センサ付 段階調光 ニッケル水素蓄電池、電圧：100/200V 壁面取付専用  電球色、Ra80、器具光束2491m、防雨型 電圧100V、ネジ込み方式、二重絶縁型 可動範囲上下80度、Uキャップ付、キャプタイヤケーブル5m付 スティック付 カバー：ガラス 本体：アルミダイカスト（オフブラック） 光源寿命40000時間（光束維持率70%）													



※電線・ケーブルはすべてエコ電線・エコケーブルに読み替えること。





※電線・ケーブルはすべてエコ電線・エコケーブルに読み替えること。

株式会社 石本建築事務所 by Deesin
Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Inc.



原案
日付
管理技術者
担当者
version:090527

完成図作成 (施工者名)
日付
管理技術者
担当者

完成図承認
日付
監理者
担当者

法適合確認
構造設計一級建築士
石田 昭浩
証交付番号 第 3980 号
本図(仕様書)に記載された事項は、構
造関係規定に適合することを確認した。

法適合確認
設備設計一級建築士
松尾 和彦
証交付番号 第 1394 号
本図(仕様書)に記載された事項は、設
備関係規定に適合することを確認した。

製作日
2014. 09.
ファイル名


代表設計者 清水 博正
日付 大正建築第175390号
2014.09
設計者 東原 理子
大正建築第280186号
担当者 市川 光男

業務名称
桐原コミュニティエリア整備工事(建設工事)
図面名称
コンセント設備 1階平面図(1)

業務契約コード
106189-03
縮尺
1:150 (A1)
1:300 (A3)

図面番号
E-34

管理建築士
一級建築士
登録第175766号
小林 務



株式会社 石本建築事務所 by Deuten
Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Inc.



version.090527

完成図作成 (施工者名)
日付
管理技術者
担当者

完成図承認
日付
監理者
担当者

法適合確認
構造設計一級建築士
石田 昭浩
証交付番号 第 1390 号
本図(仕様書)に記載された事項は、構
造関係規定に適合することを確認した。

法適合確認
設備設計一級建築士
松尾 和彦
証交付番号 第 1394 号
本図(仕様書)に記載された事項は、設
備関係規定に適合することを確認した。

製作日
2014. 09.
ファイル名


代表設計者 清水 博正
日付 大田建設第175390号
2014.09
設計者 東原 理子
大田建設第280186号
担当者 市川 光男


業務名称
桐原コミュニティエリア整備工事(建設工事)
図面名称
コンセント設備 1階平面図(2)

業務契約コード
106189-03
縮尺
1:150 (A1)
1:300 (A3)

図面番号
E-35

管理建築士
一級建築士
登録第175766号
小林 務





標準分電盤結線図

1φ3W 210/105V (GAC)

誘導灯 (誘1)

非常照明 (非1) 52

電灯 (501) (502) 電灯

非常照明点灯条件は下記による。


- ・1階は、AC廊下の回路が、トリップすると、非1回路も、遮断し、非常照明を点灯する。
- ・1階AC廊下回路改善すれば、非1回路を自動に戻す。


【注記】

1、 図中特記なき 配管配線は、下記による。

1) 配管配線	但し二重天井内はケーブル転がし配線とする。
— F2 —	EM—EEF 1.6 — 2C (PF22)
— — —	EM—EEF 1.6 — 3C (PF22)
— 2F2 —	EM—EEF 2.0 — 2C (PF22)
— 2F3 —	EM—EEF 2.0 — 3C (PF22)
— AE —	EM—AE 1.2 — 4C (PF16)
— # —	EM—IE 1.6 X 2 (PF22)
— # —	EM—IE 2.0 X 3 (PF22)
— — # — —	EM—IE 1.6 X 2 (E19)
— — # — —	EM—IE 2.0 X 3 (E19)

誘導灯設備系統図





電話機姿図・仕様（小学校）

○ W	コードレス電話機以外		
αNX NX-DCL-コードレス電話機以外 NX-DCL-PSSET-1K 相当品			
電源		ディジタルコードレス電話機 （ハンディタイプ） リチウムイオン2次電池	充電器 AC100V (50/60Hz)
消費電力（最大約W）		0.4（動作時）	4
通話可能範囲（半径/約）		100m以内	—
		（直線見越し距離）	
使用可能時間	連続通話時間	約 4.5時間	—
	連続待受時間	約 320時間	—
充電時間（約）		6時間	—
外形寸法（W×D×H）mm		約 44×17.2×142（アンテナ含まず）	約 65×72×45
質量（約kg）		88（電池/パック含む）	130
○ I 停	18† 標準電話機（停電用）		
αNX NX-18†-100N停電2P-電話機、NX-181PFSTEL-1W 相当品			
		標準電話機・停電用電話機・1P多機能電話機	
寸法（幅×奥行×高さ/約mm）		185×259×95	
質量（約kg）		1	
○ I	18† 標準電話機		
αNX NX-18†-標準2P-電話機 NX-18STEL-1W 相当品			
		標準電話機・停電用電話機・1P多機能電話機	
寸法（幅×奥行×高さ/約mm）		185×259×95	
質量（約kg）		1	


端子盤リスト

盤名称	電話	元* 共聴	放送	呼出	情報
1T-1	50P +保安器SP20P	元* 共聴設備 系統図参照	80P	—	—
1T-2	20P	元* 共聴設備 系統図参照	20P	5P	24d*→HUB3A* -2x2 +8d*→HUB2A* -2x1
1T-3	—	—	30P	—	—
1T-4	—	元* 共聴設備 系統図参照	—	—	—
2T-1	10P	元* 共聴設備 系統図参照	10P	—	24d*→HUB3A* -2x1 +8d*→HUB2A* -2x1
2T-2	10P	元* 共聴設備 系統図参照	10P	5P	24d*→HUB3A* -2x1 +8d*→HUB2A* -2x1
1T-A	50P	元* 共聴設備 系統図参照	20P	5P	24d*→HUB3A* -2x2 +8d*→HUB2A* -2x1
2T-A	10P +保安器SP10P	元* 共聴設備 系統図参照	10P	5P	24d*→HUB3A* -2x1 +8d*→HUB2A* -2x1



番号	名 称	備 考
①	非常放送アンプ架	拡声設備工事
②	火災受信機、EVインターホ	
③	ガス漏警報受信機、誘導灯用信号装置	
④	トイレ呼出、インターホ親機、警報盤	
⑤	端子盤、電話主装置、緊急警報装置相込入* -ス	緊急警報装置は別注（7k/ツク工事）
⑥	電灯分電盤 “職員-L”	

番号	名 称	備 考
①	副受信機、トイレマイク、EVインターホ	
②	トイレ呼出、インターホ親機	

総合盤Ⅰ（寸法は参考とする）（小学校職員室）



総合盤Ⅱ（寸法は参考とする）（コミュニティセンター事務室）



電話交換機仕様書（小学校）

1. 概要

この仕様書は、 桐原コミュニティエリア整備工事(建設工事)、電話交換機の機器仕様について記述する。
本電話交換機は、デジタル交換機本体、電話機一式、により構成され、通話を行うことを主目的とする。

2. 電話交換設備

（１）機種名NetcommunitySYSTEMαNXⅡ－typeM 同等品以上

（２）設置条件

- ・ 交換機寸法445mm（幅）×124mm（奥行き）×312mm（高さ）
- 質量（最大構成時）3.5kg

- ・ 消費電力300W

（３）回線収容条件

回線種別等		実装回線	収容可能回線	最大交換機容量	備考
一般回線	アナログ回線	回線	12回線	あわせて12回線	
	ISDN回線	回線	6回線		
	IP電話	回線	12回線		
内線	多機能電話機（スター配線）	台	30台	あわせて30台	※電話機の種類によっては30台収容できない場合があります。
	多機能電話機（バス配線）	台	30台		
	単体電話機	台	18台		

（４）選択信号種別PBまたはDP（10PPS、20PPS）

（５）配線方式バス配線、スター配線、LAN配線

（６）呼出方式トーンリング及びランプ

（７）制御方式蓄積プログラム方式

（８）使用電源AC100±10V商用電源

（９）サービス機能

- ・ 発信機能

個別形外線発信、 索線形外線発信、NK外線発信、PBX形外線発信、外線群指定発信、内線個別信号呼出、内線個別呼出、信号・音声呼出切替、内線代表呼出、音声ページング、話中呼出、発信自動補足、オンフック発信、プリセレクトション、ワンタッチオンフックダイヤル、プリセットダイヤル、追加ダイヤル、自動ポーズ挿入、リダイヤル、ワンタッチダイヤル、共通電話帳、個別電話帳、簡易自動再発信、発信規制

- ・ 着信・応答機能

外線着信方式、放送着信、モデムダイヤルイン、網番号ダイヤルイン、着番号ダイヤルイン、ナンバー、内線放送着信、話中着信、着信拒否、任意回線応答、着信自動応答、代理応答、着信音識別、着信即時表示、着信音色指定、着信音量調節、高音量着信、着信履歴、内線ハンズフリー応答

- ・ 通話機能

スピーカ受話、ハンズフリー通話、ヘッドセット通話、受話音量調整、会議通話、送話カット、長時間通話警告、フッキング/切断再補足、通話中ダイヤル

- ・ 保留・転送機能

個別保留・転送、 共通保留・転送、パーク保留・転送、呼出状態転送、外線呼の外線転送、ページング転送、長時間保留警報・切断、保留音送出

- ・ LCD表示機能

カレンダー・時計表示、ダイヤルモニタ、表示クリア、状態表示、名称表示、登録内容表示、ダイヤルモニタ、通話時間表示、システムバージョン表示

- ・ ドアホン

ドアホン呼出、ドアホン着信、ドアホン応答、カメラドアホン収容

- ・ 音声メール機能

メール機能、メール録音・再生・消去・全消去・保護、録音一時停止（ポーズ）、同報メール、転送メール、再生早送り・巻き戻し、自動通話録音、手動通話録音、通話録音モード切替、音声メール受信通知、お待たせメッセージ、留守番電話
※録音可能時間、初期60時間。回線数、最大4回路。
1メッセージあたり、1分～180分。最大録音件数、255件。

- ・ その他

システムモード、外線表示盤、受話音量増大電話機、通話録音端子、端末ポートバリティー、受話器外し警告音、カレンダー・時計設定、ダイヤル押下音、時計アラーム、システムデータ設定電話機、施錠コントロール、メニュー設定、省電力モード、ブロードバンドルータユニット収容、カールコードレス多機能電話機収容、デジタルコードレス電話機収容、バスデジタルコードレス接続装置収容、スターデジタルコードレス接続装置収容

（10）電話機機能

- ・ 多機能電話機、停電用電話機、IP多機能電話機、
寸法185mm（幅）×259mm（奥行き）×95mm（高さ）
ダイナミックエコマーク認定商品
漢字表示
液晶ディスプレイ
共通電話帳機能（最大800件登録）

（11）停電対策

- ・ 電源装置にて一定時間の電力を供給。

※概ね10分程度。（接続機種、接続台数により変動。）

3. 機器据付関係

関係法令に基づく標準工法により施工するものとし、施工に当たっては、十分注意の上、監督職員の指示に従うこと。

（１）交換機の搬入および据付

（２）交換機の設置場所は、職員室総合盤内とする。（別紙参照）

（３）外線発信可能なすべての内線電話機からの外線発信時にダイヤルイン番号の通知をする。

（４）標準多機能電話機・カールコードレス多機能電話機ナンバーディスプレイの表示をする。

（５）本工事にかかる諸手続申請等は、受注者が行うこと。

（６）切替調整完了後、各端末の操作説明を実施すること。

4. 納入場所

近江八幡市森尻町地先

5. 履行期限

平成28年2月末日

ただし、新交換機の搬入・据付、既設交換機からの切替調整、正常動作確認については、平成28年3月まるまる末日までに終了していること。

6. 保守運用関連

納入後1年間は無償で保守管理（故障修理）を実施する。ただし、操作ミス等に起因する故障は対象外とする。

7. 関係法規

- ・ 地方自治法
- ・ 産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- ・ 建設業法
- ・ 労働基準法
- ・ 職業安定法
- ・ 労働安全衛生法
- ・ 電気事業法
- ・ 日本工業規格（JIS）
- ・ 電気規格調査会標準規格（JEC）
- ・ 日本電気工業会標準規格（JEM）
- ・ 電気用品取締法
- ・ 日本電線工業会標準規格（JCS）
- ・ 電気設備に関する技術基準を定める省令
- ・ その他の諸法令、規格等に関する諸条件、規格等電気通信事業法

8. 提出書類

設置作業完成に際して下記の完成図書を3部提出すること。

- ・ 完成図及び写真（導入前中後）
- ・ 機器検査（試験）成績書

9. 引渡し

設置作業完了後、機器設備等を正式に引き渡しするものとする。

10. その他

- ・ 本事業の過程において、本仕様書及び添付図面等の一部を変更する必要がある場合は、監督職員と協議の上、承諾を得た上で実施すること。
- ・ 製作作業過程において、変更する必要がある場合は、監督職員との協議の上、承諾を得て実施すること。
- ・ 機器の据付に当たっては、機器の補修、点検等が安全かつ容易に行えるよう配慮するものとする。
- ・ 本事業中の危険防止対策を十分に行い、労働者への労働災害の無いよう努めること。
- ・ 資材置場、資材搬入路などについては、監督職員と十分に協議し、他への支障が生じないよう計画し、実施すること。また整理整頓を励行し、火災、盗難などの事故防止に努めること。
- ・ 他の設備、既存物件の損傷、汚染防止に努め、万一損傷や汚染が生じた場合は、受託者の負担で速やかに復旧すること。また、来庁者及び職員等に怪我等の被害を与えた場合については、受注者の責任にて誠意をもって対応すること。

株式会社 石本建築事務所 by Deen Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Inc. 	原案	完成図作成（施工者名）	完成図承認	法適合確認 構造設計一般建築士	法適合確認 設備設計一般建築士	製作日	代表設計者	業務名称	業務契約コード	図面番号	管理建築士
	Version:090527	日付 管理技術者 担当者	日付 監理者 担当者	日付 石田 昭浩 証交付番号 第 3980 号 本図(仕様書)に記載された事項は、構	日付 松尾 和彦 証交付番号 第 1394 号 本図(仕様書)に記載された事項は、設	2014. 09. ファイル名	清水 博正 日付 大田建設第175380号 2014.09 設計者 東原 理子 大田建設第280188号 担当者 市川 光男	図面名称 構内交換設備 電話交換機仕様書(小学校)	106189-03 縮尺 N.S (A1) N.S (A3)	E-42	一級建築士 登録第175766号 小林 秀

デジタル交換機設備仕様書（コミュニティーセンター）

1. 一般事項
- (1) 本工事は公衆電気通信法 構内交換設備等の技術基準及び関係法規を遵守し、入念かつ確実に施工を行うこと。
 - (2) 本工事に必要なN T T等の申請手続きは全て請負者が代行すること。
 - (3) 本工事の終了は据付工事完了後係員の立会検査合格後引渡しするものとする。

2. 構成
- | | | |
|-----|--------------|-------|
| (1) | 主装置本体 | 1 式 |
| (2) | 多機能電話機 | 5 台 |
| (3) | 停電対応型 多機能電話機 | 2 台 |
| (4) | 一般電話機 | 1 1 台 |

3. 機器仕様
- | | | |
|-----|----|--|
| (1) | 概要 | 交換機は蓄積プログラム制御方式を採用した デジタルであり、 構内交換装置として運用するものである。 |
| (2) | 方式 | 1. 主装置構造・・・キャビネット方式
2. 制御方式・・・蓄積プログラム制御方式
3. 通話路形式・・・時分割交換方式 |

- (3) 収容回線数

回線種別		容量	実装	現用	備 考
外線	I N S 6 4	8 2 ポ-ト	2	2	
内線	多機能内線		8	7	
	一般内線		1 8	1 1	
	S I P 内線		1 6	4	小学校側電話設備と内線接続
オプション					

※ユニットの組合せによりシステム最大容量は多少異なります

- (4) 線路条件 内線線路抵抗(ループ値) ボタン電話: 60Ω 単独電話: 400Ω
トラフィック条件 7HCS/内線

- (5) 設置環境 周囲温度 0～35℃、相対湿度 20～85パーセント

種別	番号計画	備 考
内線番号	1～4桁	混在可
局線発信	発信ボタン 又は ” 0 ”	
局線応答	オートダイヤルボタン	


- (7) サービス機能

- | | | | |
|-----------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. 外線機能 | 発番号通知
お待たせガイダンス | 自動選局発信
迷惑電話拒否 | 発信履歴
着信履歴 |
| 2. 保留転送機能 | システム保留
外線自動転送 | パーク保留
不在転送 | 着信ウエイトメッセージ
ツインコール |
| 3. 内線機能 | 内線代表 | リセットコール | 内線発着信履歴 |
| 4. その他機能 | 共通／個別電話帳
ひかり電話収容(オプション) | セーフティ機能
保守コンソール | 内蔵ボイスメール
内線ハンズフリー応答 |




- (8) 電源装置

1. 電圧 AC100V 50/60Hz
2. バックアップ時間 約30分以上 通常使用時で約3年ごとに交換（有償）

- #### 4. 中継方式図



- ## 5. 機器姿図

PBX	電話主装置	① Ⅱ 多機能電話機	① Ⅱ 一般電話機																										
	 寸法：幅430±2x奥行200±2x高さ408.6±2（mm） 色：白 <table data-bbox="1665 1543 2041 1663"> <tr> <td>共通・個別電話帳</td><td>10,000件/システム</td></tr> <tr> <td>迷惑電話着信拒否</td><td>10,000件/システム</td></tr> <tr> <td>発信・着信履歴</td><td>10,000件/システム</td></tr> <tr> <td>機 能</td><td>ボイスメール機能（USB/バックアップ可能）</td></tr> <tr> <td></td><td>保守コンソール機能（PCメンテナンス）</td></tr> </table>	共通・個別電話帳	10,000件/システム	迷惑電話着信拒否	10,000件/システム	発信・着信履歴	10,000件/システム	機 能	ボイスメール機能（USB/バックアップ可能）		保守コンソール機能（PCメンテナンス）	① Ⅱ 停電対応型 多機能電話機 ISDN停電対応  ※壁掛設置可能 <table data-bbox="2077 1543 2451 1638"> <tr> <td>表示機能</td><td>漢字表示、18キー</td></tr> <tr> <td></td><td>全角16文字（半角32文字）×4桁</td></tr> <tr> <td>備考</td><td>ナンバーディスプレイ対応、簡易メモ表示</td></tr> <tr> <td></td><td>セーフティ機能</td></tr> </table>	表示機能	漢字表示、18キー		全角16文字（半角32文字）×4桁	備考	ナンバーディスプレイ対応、簡易メモ表示		セーフティ機能	 <table data-bbox="2493 1543 2861 1638"> <tr> <td>方式</td><td>アナログ式</td></tr> <tr> <td></td><td>着信ランプ表示、着信音切換</td></tr> <tr> <td></td><td>PBXモード、データポート</td></tr> <tr> <td>備考</td><td>壁掛・床置き設置</td></tr> </table>	方式	アナログ式		着信ランプ表示、着信音切換		PBXモード、データポート	備考	壁掛・床置き設置
共通・個別電話帳	10,000件/システム																												
迷惑電話着信拒否	10,000件/システム																												
発信・着信履歴	10,000件/システム																												
機 能	ボイスメール機能（USB/バックアップ可能）																												
	保守コンソール機能（PCメンテナンス）																												
表示機能	漢字表示、18キー																												
	全角16文字（半角32文字）×4桁																												
備考	ナンバーディスプレイ対応、簡易メモ表示																												
	セーフティ機能																												
方式	アナログ式																												
	着信ランプ表示、着信音切換																												
	PBXモード、データポート																												
備考	壁掛・床置き設置																												

構内情報設備システム図

1F (1F)

2F (2F)

1F-A

1F-1

2F-A

2F-1

1F-2

2F-2

1F-3

2F-3

1F-4

2F-4

1F-5

2F-5

1F-6

2F-6

1F-7

2F-7

1F-8

2F-8

1F-9

2F-9

1F-10

2F-10

1F-11

2F-11

1F-12

2F-12

1F-13

2F-13

1F-14

2F-14

1F-15

2F-15

1F-16

2F-16

1F-17

2F-17

1F-18

2F-18

1F-19

2F-19

1F-20

2F-20

1F-21

2F-21

1F-22

2F-22

1F-23

2F-23

1F-24

2F-24

1F-25

2F-25

1F-26

2F-26

1F-27

2F-27

1F-28

2F-28

1F-29

2F-29

1F-30

2F-30

1F-31

2F-31

1F-32

2F-32

1F-33

2F-33

1F-34

2F-34

1F-35

2F-35

1F-36

2F-36

1F-37

2F-37

1F-38

2F-38

1F-39

2F-39

1F-40

2F-40

1F-41

2F-41

1F-42

2F-42

1F-43

2F-43

1F-44

2F-44

1F-45

2F-45

1F-46

2F-46

1F-47

2F-47

1F-48

2F-48

1F-49

2F-49

1F-50

2F-50

1F-51

2F-51

1F-52

2F-52

1F-53

2F-53

1F-54

2F-54

1F-55

2F-55

1F-56

2F-56

1F-57

2F-57

1F-58

2F-58

1F-59

2F-59

1F-60

2F-60

1F-61

2F-61

1F-62

2F-62

1F-63

2F-63

1F-64

2F-64

1F-65

2F-65

1F-66

2F-66

1F-67

2F-67

1F-68

2F-68

1F-69

2F-69

1F-70

2F-70

1F-71

2F-71

1F-72

2F-72

1F-73

2F-73

1F-74

2F-74

1F-75

2F-75

1F-76

2F-76

1F-77

2F-77

1F-78

2F-78

1F-79

2F-79

1F-80

2F-80

1F-81

2F-81

1F-82

2F-82

1F-83

2F-83

1F-84

2F-84

1F-85

2F-85

1F-86

2F-86

1F-87

2F-87

1F-88

2F-88

1F-89

2F-89

1F-90

2F-90

1F-91

2F-91

1F-92

2F-92

1F-93

2F-93

1F-94

2F-94

1F-95

2F-95

1F-96

2F-96

1F-97

2F-97

1F-98


2F-98

1F-99


2F-99

1F-100


2F-100



凡 例		
記 号	名 称	備 考
⊗	情報用8種6芯ビツテヅヅヤク(壁付)	RJ45 Cat6
⊗	情報用8種6芯ビツテヅヅヤク(床付)	RJ45 Cat6
□	情報用8種6芯ビツテヅヅヤク(無線LAN用)	RJ45 Cat6
□	端子盤	電話設備




株式会社 石本建築事務所 Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Inc.		図面	完成図作成 (施工者名)	完成図承認	法適合確認 構造設計一級建築士	法適合確認 設備設計一級建築士	製作日	代表設計者	業務名称	業務契約コード	図面番号	管理建築士
		version.090527	BH 管理技術者 担当者	BH 監理者 担当者	石田 昭浩 証文付番号 第 3980 号 本図(仕様書)に記載された事項は、構造関係規定に適合することを確認した。	松岡 和彦 証文付番号 第 1394 号 本図(仕様書)に記載された事項は、設備関係規定に適合することを確認した。	2014. 09. ファイル名	清水 博正 白川 光男 設計者 東京 理子 担当者 市川 光男	桐原コミュニティエリア整備工事(建設工事) 図面名称 テレビ視聴設備 系統図	106189-03 縮尺 N.S (A1) N.S (A3)	E-45	一級建築士 登録第175766号 小林 務





1階平面図 1/250

注 記	
1. 特記なき配管配線は、下記による。 但し、二重天井内はパイプ架けし配管とし、壁内は()の配管にて保護のこと。	
(機内交換設備)	
①	6極4芯ビコギヤック (壁付)
②	6極4芯ビコギヤック (床付)
③	電話主装置
④	電話主装置
⑤	181-標準電話機
⑥	181-標準電話機(停電対応)
⑦	一般電話機
⑧	多機能電話機
⑨	停電対応型 多機能電話機
⑩	コードレス電話機
(機内情報設備)	
⑪	情報用機架ビコギヤック (壁付)
⑫	情報用機架ビコギヤック (床付)
⑬	情報用機架ビコギヤック (機架内用)
⑭	ケーブル型HUB
⑮	ケーブル型HUB
(机内共聴設備)	
⑯	直列口外 (中間1端子)
⑰	直列口外 (端末1端子)
⑱	自主放送装置

記 号	名 称	備 考
(機内交換設備)		
①	6極4芯ビコギヤック (壁付)	
②	6極4芯ビコギヤック (床付)	
③	電話主装置	小学校用
④	電話主装置	330V・75W用
⑤	181-標準電話機	小学校用
⑥	181-標準電話機(停電対応)	小学校用
⑦	一般電話機	330V・75W用
⑧	多機能電話機	330V・75W用
⑨	停電対応型 多機能電話機	330V・75W用
⑩	コードレス電話機	小学校用
(機内情報設備)		
⑪	情報用機架ビコギヤック (壁付)	64芯・48芯・36芯・24芯・16芯・12芯・8芯・4芯・2芯
⑫	情報用機架ビコギヤック (床付)	64芯・48芯・36芯・24芯・16芯・12芯・8芯・4芯・2芯
⑬	情報用機架ビコギヤック (機架内用)	64芯・48芯・36芯・24芯・16芯・12芯・8芯・4芯・2芯
⑭	ケーブル型HUB	64芯・48芯・36芯・24芯・16芯・12芯・8芯・4芯・2芯
⑮	ケーブル型HUB	128芯・48芯・36芯・24芯・16芯・12芯・8芯・4芯・2芯
(机内共聴設備)		
⑯	直列口外 (中間1端子)	CS-7F-1W
⑰	直列口外 (端末1端子)	CS-7F-1W
⑱	自主放送装置	放送設備



2階平面図 1/250




記号	機器名
[AMP]	防炎アンプ
[AV]	AV・音声機器
[RM]	リモコンマイク
[X]	天井スピーカ
[X]	天井スピーカ AT T付
[X]	防炎天井スピーカ
[X]	防炎天井スピーカ AT T付
[X]	壁面スピーカ AT T付
[X]	ホーン型スピーカ 6W
[X]	ホーン型スピーカ 15W
[X]	トランサット型スピーカ 30W
[AMP]	アンプ
[X]	電動リレー
[X]	ワイヤレスアンテナ
[X]	レピーター機(プル)
[X]	レピーター機(グラウンド)
[X]	レピーター機(放水設備用)

※図中に記入なき配線・配管は次の通り

EM-HP1. 2-3C (PF16)
EM-HP1. 2-2C (PF16)
EM-S-5C-FB (PF16)
EM-HP1. 2-7P (PF28)
A EM-HP1. 2-3C (PF16)
B EM-HP1. 2-3P (PF16)
C EM-HP1. 2-5P (PF22)
D EM-HP1. 2-5P (PF22) X2
E EM-HP1. 2-15P (PF36) X3
EM-HP1. 2-7P (PF28)
F EM-S-5C-FBX2 (PF22)
EM-MEES1. 25-2C (PF16)
G EM-MEES0. 75-2C (PF28)
H EM-HP1. 2-10P (PF28) X2
I EM-HP1. 2-10P (PF28)
J EM-HP1. 2-7P (PF28)
K EM-HP1. 2-10P (PF28) X2
L EM-HP1. 2-7P (PF28)
M EM-HP1. 2-15P (PF36)


※二重天井内はこるし配線とし、立上り・立下り及び区画貫通箇所は配管にて保護の事。



RP	レピーター盤(プール)
----	-------------

1 回



プール 音響設備 システムブロック図



RP	レピーター盤（放水訓練）
----	--------------

1 画

放水訓練 音響設備 システムブロック図



〈構成〉












番号	名 称	員数	備 考
(1)	ハイビジョンAV調整部	1	
(2)	映像・音声スイッチング部	(1)	
(3)	音声コントロール部	(1)	
(4)	システム制御部	(1)	
(5)	電源制御部	(1)	
(6)	OFDM変調器	1	
(7)	HDMI/SDIコンバータ	1	
(8)	HDMI分配器	1	
(9)	音声調整部本体	1	
(10)	ワイヤレス受信機 4波用	1	
(11)	増設用リレーユニット	2	
(12)	端子台フット	1	
(13)	19型液晶モニター	2	
(14)	電源制御ユニット	1	
(15)	C/Dメモリーレコーダー	1	
(16)	C/Dノカセットデッキ	1	
(17)	ブルーレイレコーダ	1	
(18)	混合器	1	(背面書き)
	ブースター	1	(背面書き)
	1分岐器	1	(背面書き)
	4分岐器	1	(背面書き)
	袖卓		
		1	


《定格》

ハイビジョンAV調整車	
操作部	P E T (高耐久性シート) スイッチ方式
卓面入力/パネル部	映像：P C (RGB) X1、外部 (NTSC) X1 書画カメラ (HDMI) X1
	音声：P C (ステレオ) X1、外部 (ステレオ) X1
背面入出力/パネル部	映像入力：スタジオカメラ (HDMI) X2 RF入力：地上デジタル X1 RF出力：地デジ+自主 X1 (0 FDM変調器出力) RF音声出力：自主放送 X2 (0 FDM変調器出力) 音声入力：スタジオマイク X1 BGM入力：(ステレオ) X1 T-01 WSP出力：X1、モニターSP出力：X1 音声車取組：X1
卓上マイク	卓面取付フレキシブルマイク
映像・音声制作/制御部	映像入力：DVI - I X2、HDMI X2 アナログ X2 音声入力：アナログ (ステレオ) X6 映像出力：HDMI X1 音声出力：アナログ (ステレオ) X1 入力：ステレオ X2、モラル X2 出力：ステレオ X2 CPU：8ビット (クロック10MHz)

システム制御部	操作/パネル：専用コネクタ×1（シート/パネル用） スイッチャー制御：RS232C×1 容量制御：RS232C×1 定格電流：最大14.9A、リモート端子付
OFDM変調器	
シリアル デジタル コンポーネント	コネクタ：BNC×1 対応規格：SMPTE292M、SMPTE259M 信号レベル：0.8Vp-p、入力インピーダンス：75Ω不平衡 コネクタ：アナログコンポーネント（色差）信号
アナログ コンポーネント	コネクタ：D端子コネクタ×1 入力インピーダンス：75Ω V、Cb、Cr信号レベル：1Vp-p、0.7Vp-p、0.7Vp-p
コンポジット	コネクタ：NTSCコンポジット信号 コネクタ：RCA×1 入力インピーダンス：75Ω、入力信号レベル：1Vp-p
アナログ	コネクタ：RCAヒンジジャック×2 最大信号レベル：2Vrms 入力インピーダンス：1kΩインピーダンス不平衡
RF出力	コネクタ：F型（1端子） 出力チャネル：CH1～2/C13～C63任意の1ch 入力インピーダンス：75Ω
HDMI/SDIコンバータ	
入 力	HDMI/DVI-D/DVI-A/コンポーネント /コンポジット/シビデオ/オーディオ
出 力	SDI/オーディオ
機 能	ビデオサイズ 出力ビデオ同期 REF同期
HDMI分配器	
入出力	入力：HDMI×1、出力：HDMI×2
音声調整卓本体	
入 力	アナウンスマイク×1、マイク×3 ライン×3、レベーター×1 チャーム×1、リモコン×1
出 力	ライン×1、録音×1 モニター出力 1回路（1W）
スピーカ出力	20局＋齊
ワイヤレス受信機 4波用	
チャンネル出力	－20dB 600Ω（不平衡） 4回路
受信周波数	チューナー1台×30波中1波設定
周波数特性	50Hz～10kHz
その他	電圧検量表示：3段階、チャンネルスキャン機能付き
増設用リレーユニット	
リレー制御入力	10局＋齊
スピーカ制御	10局＋齊
端子盤フット	
端子数	120端子

[illegible]

	音響ラック（グラウンド）	1式		ワイヤレスマイク（ハンド型）	1本		放送室用モニタースピーカー	1台		プロジェクター設備	システムブロック図																																									
	※15m接続ケーブル付			ワイヤレスマイク（タイピン型）	1台																																															
																																																				
	（構成）																																																			
	<table><tr><th>番号</th><th>名 称</th><th>員数</th><th>備 考</th></tr><tr><td>①</td><td>レピータ</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>②</td><td>CD／メモリーカードレコーダー</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>③</td><td>AUX入力パネル</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>④</td><td>ラックマウントケース</td><td>1</td><td></td></tr></table>	番号	名 称	員数	備 考	①	レピータ	1		②	CD／メモリーカードレコーダー	1		③	AUX入力パネル	1		④	ラックマウントケース	1																																
番号	名 称	員数	備 考																																																	
①	レピータ	1																																																		
②	CD／メモリーカードレコーダー	1																																																		
③	AUX入力パネル	1																																																		
④	ラックマウントケース	1																																																		
	（定格）																																																			
	<table><tr><th>レピータ</th><td></td></tr><tr><td>入 力</td><td>7系統（うち6系統音量調節器付）</td></tr><tr><td>定格出力</td><td>－62dBV／－22dBV／－2dBV切替式 0dBV 600Ω 平衡 3極大形ジャック （－20dBV、－50dBVに切替可）</td></tr><tr><td>録音出力</td><td>0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック×2 （ジャンパーピンで－20dBVに切替可）</td></tr><tr><td>CD／メモリーカードレコーダー</td><td></td></tr><tr><td>録音／再生メディア</td><td>CFカード、SDカード、USBメモリー CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA</td></tr><tr><td>録音／再生フォーマット</td><td>WAV、MP3、CD-DA</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>20Hz～20kHz、±0.5dB</td></tr><tr><td>AUX入力パネル</td><td></td></tr><tr><td>コネクター</td><td>XLR3－31－F77：マイク入力 X2 RJ－RU（赤・白）：音声入力 X1</td></tr><tr><td>ラックマウントケース</td><td></td></tr><tr><td>材質</td><td>コーナ：アルミ、他：FRP</td></tr><tr><td>収納数（EIA）</td><td>4U</td></tr></table>	レピータ		入 力	7系統（うち6系統音量調節器付）	定格出力	－62dBV／－22dBV／－2dBV切替式 0dBV 600Ω 平衡 3極大形ジャック （－20dBV、－50dBVに切替可）	録音出力	0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック×2 （ジャンパーピンで－20dBVに切替可）	CD／メモリーカードレコーダー		録音／再生メディア	CFカード、SDカード、USBメモリー CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA	録音／再生フォーマット	WAV、MP3、CD-DA	周波数特性	20Hz～20kHz、±0.5dB	AUX入力パネル		コネクター	XLR3－31－F77：マイク入力 X2 RJ－RU（赤・白）：音声入力 X1	ラックマウントケース		材質	コーナ：アルミ、他：FRP	収納数（EIA）	4U																									
レピータ																																																				
入 力	7系統（うち6系統音量調節器付）																																																			
定格出力	－62dBV／－22dBV／－2dBV切替式 0dBV 600Ω 平衡 3極大形ジャック （－20dBV、－50dBVに切替可）																																																			
録音出力	0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック×2 （ジャンパーピンで－20dBVに切替可）																																																			
CD／メモリーカードレコーダー																																																				
録音／再生メディア	CFカード、SDカード、USBメモリー CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA																																																			
録音／再生フォーマット	WAV、MP3、CD-DA																																																			
周波数特性	20Hz～20kHz、±0.5dB																																																			
AUX入力パネル																																																				
コネクター	XLR3－31－F77：マイク入力 X2 RJ－RU（赤・白）：音声入力 X1																																																			
ラックマウントケース																																																				
材質	コーナ：アルミ、他：FRP																																																			
収納数（EIA）	4U																																																			
	ワイヤレス充電器	1台		スタジオ接続盤	1面					液晶プロジェクター（床置型）	3式																																									
																																																				
	（構成）																																																			
	<table><tr><th>レピータ</th><td></td></tr><tr><td>入 力</td><td>7系統（うち6系統音量調節器付）</td></tr><tr><td>定格出力</td><td>－62dBV／－22dBV／－2dBV切替式 0dBV 600Ω 平衡 3極大形ジャック （－20dBV、－50dBVに切替可）</td></tr><tr><td>録音出力</td><td>0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック×2 （ジャンパーピンで－20dBVに切替可）</td></tr><tr><td>CD／メモリーカードレコーダー</td><td></td></tr><tr><td>録音／再生メディア</td><td>CFカード、SDカード、USBメモリー CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA</td></tr><tr><td>録音／再生フォーマット</td><td>WAV、MP3、CD-DA</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>20Hz～20kHz、±0.5dB</td></tr><tr><td>AUX入力パネル</td><td></td></tr><tr><td>コネクター</td><td>XLR3－31－F77：マイク入力 X2 RJ－RU（赤・白）：音声入力 X1</td></tr><tr><td>ラックマウントケース</td><td></td></tr><tr><td>材質</td><td>コーナ：アルミ、他：FRP</td></tr><tr><td>収納数（EIA）</td><td>4U</td></tr></table>	レピータ		入 力	7系統（うち6系統音量調節器付）	定格出力	－62dBV／－22dBV／－2dBV切替式 0dBV 600Ω 平衡 3極大形ジャック （－20dBV、－50dBVに切替可）	録音出力	0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック×2 （ジャンパーピンで－20dBVに切替可）	CD／メモリーカードレコーダー		録音／再生メディア	CFカード、SDカード、USBメモリー CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA	録音／再生フォーマット	WAV、MP3、CD-DA	周波数特性	20Hz～20kHz、±0.5dB	AUX入力パネル		コネクター	XLR3－31－F77：マイク入力 X2 RJ－RU（赤・白）：音声入力 X1	ラックマウントケース		材質	コーナ：アルミ、他：FRP	収納数（EIA）	4U																									
レピータ																																																				
入 力	7系統（うち6系統音量調節器付）																																																			
定格出力	－62dBV／－22dBV／－2dBV切替式 0dBV 600Ω 平衡 3極大形ジャック （－20dBV、－50dBVに切替可）																																																			
録音出力	0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック×2 （ジャンパーピンで－20dBVに切替可）																																																			
CD／メモリーカードレコーダー																																																				
録音／再生メディア	CFカード、SDカード、USBメモリー CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA																																																			
録音／再生フォーマット	WAV、MP3、CD-DA																																																			
周波数特性	20Hz～20kHz、±0.5dB																																																			
AUX入力パネル																																																				
コネクター	XLR3－31－F77：マイク入力 X2 RJ－RU（赤・白）：音声入力 X1																																																			
ラックマウントケース																																																				
材質	コーナ：アルミ、他：FRP																																																			
収納数（EIA）	4U																																																			
	音響ラック（プール）	1式		ダイナミックマイク	2本		スタジオカメラ設備	1式		P C コンセント	3面																																									
	音響ラック（放水訓練）	1式		※マイク延長コード 10m付																																																
	※15m接続ケーブル付						・ハイビジョンムービーカメラ X1台 ・同上用三脚 X1台 ・スタジオモニターテレビ（台付） X1台																																													
	（構成）																																																			
	<table><tr><th>番号</th><th>名 称</th><th>員数</th><th>備 考</th></tr><tr><td>①</td><td>卓上デジタルアンプ</td><td>1</td><td>30W</td></tr><tr><td>②</td><td>ワイヤレス受信機 2波用2波実装</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>③</td><td>CD／メモリーカードレコーダー</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>④</td><td>ラックマウントケース</td><td>1</td><td></td></tr></table>	番号	名 称	員数	備 考	①	卓上デジタルアンプ	1	30W	②	ワイヤレス受信機 2波用2波実装	1		③	CD／メモリーカードレコーダー	1		④	ラックマウントケース	1																																
番号	名 称	員数	備 考																																																	
①	卓上デジタルアンプ	1	30W																																																	
②	ワイヤレス受信機 2波用2波実装	1																																																		
③	CD／メモリーカードレコーダー	1																																																		
④	ラックマウントケース	1																																																		
	（定格）																																																			
	<table><tr><th>卓上デジタルアンプ 30W</th><td></td></tr><tr><td>定格出力</td><td>30W</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>50Hz～20kHz</td></tr><tr><td>入 力</td><td>マイク×3、ライン×2、ベージング、チャイム</td></tr><tr><td>出 力</td><td>スピーカ（5局＋齊）、ライン、増設</td></tr><tr><td>機 能</td><td>優先放送機能</td></tr><tr><td>CD／メモリーカードレコーダー</td><td></td></tr><tr><td>録音／再生メディア</td><td>CFカード、SDカード、USBメモリー CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA</td></tr><tr><td>録音／再生フォーマット</td><td>WAV、MP3、CD-DA</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>20Hz～20kHz、±0.5dB</td></tr><tr><td>ワイヤレス受信機 2波用2波実装</td><td></td></tr><tr><td>チャンネル出力</td><td>－20dB 600Ω（不平衡） 2回路</td></tr><tr><td>受信周波数</td><td>チューナ1台ごと30波中1波設定</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>50Hz～10kHz</td></tr><tr><td>その他</td><td>電池残量表示：3段階、チャンネルスキャン機能付き</td></tr><tr><td>ラックマウントケース</td><td></td></tr><tr><td>材質</td><td>コーナ：アルミ、他：FRP</td></tr><tr><td>収納数（EIA）</td><td>4U</td></tr></table>	卓上デジタルアンプ 30W		定格出力	30W	周波数特性	50Hz～20kHz	入 力	マイク×3、ライン×2、ベージング、チャイム	出 力	スピーカ（5局＋齊）、ライン、増設	機 能	優先放送機能	CD／メモリーカードレコーダー		録音／再生メディア	CFカード、SDカード、USBメモリー CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA	録音／再生フォーマット	WAV、MP3、CD-DA	周波数特性	20Hz～20kHz、±0.5dB	ワイヤレス受信機 2波用2波実装		チャンネル出力	－20dB 600Ω（不平衡） 2回路	受信周波数	チューナ1台ごと30波中1波設定	周波数特性	50Hz～10kHz	その他	電池残量表示：3段階、チャンネルスキャン機能付き	ラックマウントケース		材質	コーナ：アルミ、他：FRP	収納数（EIA）	4U															
卓上デジタルアンプ 30W																																																				
定格出力	30W																																																			
周波数特性	50Hz～20kHz																																																			
入 力	マイク×3、ライン×2、ベージング、チャイム																																																			
出 力	スピーカ（5局＋齊）、ライン、増設																																																			
機 能	優先放送機能																																																			
CD／メモリーカードレコーダー																																																				
録音／再生メディア	CFカード、SDカード、USBメモリー CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA																																																			
録音／再生フォーマット	WAV、MP3、CD-DA																																																			
周波数特性	20Hz～20kHz、±0.5dB																																																			
ワイヤレス受信機 2波用2波実装																																																				
チャンネル出力	－20dB 600Ω（不平衡） 2回路																																																			
受信周波数	チューナ1台ごと30波中1波設定																																																			
周波数特性	50Hz～10kHz																																																			
その他	電池残量表示：3段階、チャンネルスキャン機能付き																																																			
ラックマウントケース																																																				
材質	コーナ：アルミ、他：FRP																																																			
収納数（EIA）	4U																																																			
	マイクスタンド（卓上型）	1台		マイクスタンド（床上型）	1台					150型手動式スクリーン	1式																																									
																																																				
	（構成）																																																			
	<table><tr><th>卓上デジタルアンプ 30W</th><td></td></tr><tr><td>定格出力</td><td>30W</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>50Hz～20kHz</td></tr><tr><td>入 力</td><td>マイク×3、ライン×2、ベージング、チャイム</td></tr><tr><td>出 力</td><td>スピーカ（5局＋齊）、ライン、増設</td></tr><tr><td>機 能</td><td>優先放送機能</td></tr><tr><td>CD／メモリーカードレコーダー</td><td></td></tr><tr><td>録音／再生メディア</td><td>CFカード、SDカード、USBメモリー CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA</td></tr><tr><td>録音／再生フォーマット</td><td>WAV、MP3、CD-DA</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>20Hz～20kHz、±0.5dB</td></tr><tr><td>ワイヤレス受信機 2波用2波実装</td><td></td></tr><tr><td>チャンネル出力</td><td>－20dB 600Ω（不平衡） 2回路</td></tr><tr><td>受信周波数</td><td>チューナ1台ごと30波中1波設定</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>50Hz～10kHz</td></tr><tr><td>その他</td><td>電池残量表示：3段階、チャンネルスキャン機能付き</td></tr><tr><td>ラックマウントケース</td><td></td></tr><tr><td>材質</td><td>コーナ：アルミ、他：FRP</td></tr><tr><td>収納数（EIA）</td><td>4U</td></tr></table>	卓上デジタルアンプ 30W		定格出力	30W	周波数特性	50Hz～20kHz	入 力	マイク×3、ライン×2、ベージング、チャイム	出 力	スピーカ（5局＋齊）、ライン、増設	機 能	優先放送機能	CD／メモリーカードレコーダー		録音／再生メディア	CFカード、SDカード、USBメモリー CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA	録音／再生フォーマット	WAV、MP3、CD-DA	周波数特性	20Hz～20kHz、±0.5dB	ワイヤレス受信機 2波用2波実装		チャンネル出力	－20dB 600Ω（不平衡） 2回路	受信周波数	チューナ1台ごと30波中1波設定	周波数特性	50Hz～10kHz	その他	電池残量表示：3段階、チャンネルスキャン機能付き	ラックマウントケース		材質	コーナ：アルミ、他：FRP	収納数（EIA）	4U															
卓上デジタルアンプ 30W																																																				
定格出力	30W																																																			
周波数特性	50Hz～20kHz																																																			
入 力	マイク×3、ライン×2、ベージング、チャイム																																																			
出 力	スピーカ（5局＋齊）、ライン、増設																																																			
機 能	優先放送機能																																																			
CD／メモリーカードレコーダー																																																				
録音／再生メディア	CFカード、SDカード、USBメモリー CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA																																																			
録音／再生フォーマット	WAV、MP3、CD-DA																																																			
周波数特性	20Hz～20kHz、±0.5dB																																																			
ワイヤレス受信機 2波用2波実装																																																				
チャンネル出力	－20dB 600Ω（不平衡） 2回路																																																			
受信周波数	チューナ1台ごと30波中1波設定																																																			
周波数特性	50Hz～10kHz																																																			
その他	電池残量表示：3段階、チャンネルスキャン機能付き																																																			
ラックマウントケース																																																				
材質	コーナ：アルミ、他：FRP																																																			
収納数（EIA）	4U																																																			
	（定格）																																																			
	<table><tr><th>卓上デジタルアンプ 30W</th><td></td></tr><tr><td>定格出力</td><td>30W</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>50Hz～20kHz</td></tr><tr><td>入 力</td><td>マイク×3、ライン×2、ベージング、チャイム</td></tr><tr><td>出 力</td><td>スピーカ（5局＋齊）、ライン、増設</td></tr><tr><td>機 能</td><td>優先放送機能</td></tr><tr><td>CD／メモリーカードレコーダー</td><td></td></tr><tr><td>録音／再生メディア</td><td>CFカード、SDカード、USBメモリー CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA</td></tr><tr><td>録音／再生フォーマット</td><td>WAV、MP3、CD-DA</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>20Hz～20kHz、±0.5dB</td></tr><tr><td>ワイヤレス受信機 2波用2波実装</td><td></td></tr><tr><td>チャンネル出力</td><td>－20dB 600Ω（不平衡） 2回路</td></tr><tr><td>受信周波数</td><td>チューナ1台ごと30波中1波設定</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>50Hz～10kHz</td></tr><tr><td>その他</td><td>電池残量表示：3段階、チャンネルスキャン機能付き</td></tr><tr><td>ラックマウントケース</td><td></td></tr><tr><td>材質</td><td>コーナ：アルミ、他：FRP</td></tr><tr><td>収納数（EIA）</td><td>4U</td></tr></table>	卓上デジタルアンプ 30W		定格出力	30W	周波数特性	50Hz～20kHz	入 力	マイク×3、ライン×2、ベージング、チャイム	出 力	スピーカ（5局＋齊）、ライン、増設	機 能	優先放送機能	CD／メモリーカードレコーダー		録音／再生メディア	CFカード、SDカード、USBメモリー CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA	録音／再生フォーマット	WAV、MP3、CD-DA	周波数特性	20Hz～20kHz、±0.5dB	ワイヤレス受信機 2波用2波実装		チャンネル出力	－20dB 600Ω（不平衡） 2回路	受信周波数	チューナ1台ごと30波中1波設定	周波数特性	50Hz～10kHz	その他	電池残量表示：3段階、チャンネルスキャン機能付き	ラックマウントケース		材質	コーナ：アルミ、他：FRP	収納数（EIA）	4U															
卓上デジタルアンプ 30W																																																				
定格出力	30W																																																			
周波数特性	50Hz～20kHz																																																			
入 力	マイク×3、ライン×2、ベージング、チャイム																																																			
出 力	スピーカ（5局＋齊）、ライン、増設																																																			
機 能	優先放送機能																																																			
CD／メモリーカードレコーダー																																																				
録音／再生メディア	CFカード、SDカード、USBメモリー CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA																																																			
録音／再生フォーマット	WAV、MP3、CD-DA																																																			
周波数特性	20Hz～20kHz、±0.5dB																																																			
ワイヤレス受信機 2波用2波実装																																																				
チャンネル出力	－20dB 600Ω（不平衡） 2回路																																																			
受信周波数	チューナ1台ごと30波中1波設定																																																			
周波数特性	50Hz～10kHz																																																			
その他	電池残量表示：3段階、チャンネルスキャン機能付き																																																			
ラックマウントケース																																																				
材質	コーナ：アルミ、他：FRP																																																			
収納数（EIA）	4U																																																			
	スクリーン生地	ポロイト（WG103）防曇																																																		
	スクリーンケース	シムトラケース																																																		
	機 構	テラハンデキャスト																																																		
	質 量	24.2kg																																																		
	その他	フック構造																																																		




記号	機器名称
防	防炎ケーブル
AV	AV・音響機器
リ	リフト
対	対地埋設ケーブル
対	対地埋設ケーブル ATT付
対	対地埋設ケーブル ATT付
対	対地埋設ケーブル ATT付
ホ	ホーンスピーカー 6W
ホ	ホーンスピーカー 15W
ト	トランスミッター 30W
ア	アンテナ
電	電圧検出器
ワ	ワイヤレス
レ	レベーター
レ	レベーター
レ	レベーター

※図中記入なき配線・配管は次の通り

EM-HP1. 2-3C	(PF16)
EM-HP1. 2-2C	(PF16)
EM-S-5C-FB	(PF16)
EM-HP1. 2-7P	(PF28)
EM-HP1. 2-3C	(PF16)
EM-HP1. 2-3P	(PF16)
EM-HP1. 2-5P	(PF22)
EM-HP1. 2-5P	(PF22) X2
EM-HP1. 2-15P	(PF36) X3
EM-HP1. 2-7P	(PF28)
EM-S-5C-FB X2	(PF22)
EM-MEES1. 25-2C	(PF16)
EM-MEES0. 75-2C	(PF28)
EM-HP1. 2-10P	(PF28) X2
EM-HP1. 2-10P	(PF28)
EM-HP1. 2-7P	(PF28)
EM-HP1. 2-10P	(PF28) X2
EM-HP1. 2-7P	(PF28)
EM-HP1. 2-15P	(PF36)

※二重天井内はごし配線とし、立上り、立下り及び区画貫通箇所は配管にて保護の事。

1階平面図 1/250





記号	機器名称
□	防犯カメラ
□	AV・音響機器
□	リモコンタイマー
○	天井型スピーカ
○	天井型スピーカ AT1付
○	防音天井型スピーカ
○	壁面型スピーカ AT1付
○	ホーン型スピーカ 6W
○	ホーン型スピーカ 15W
○	トランペット型スピーカ 30W
○	アンプ
○	電話カドリー
○	ワイヤレスマイク
○	レコーダー (テープ)
○	レコーダー (CD)
○	レコーダー (DVD)

※図中に記入なき設備・配管は次の通り	
—	EM-HP1. 2-3C (PF16)
—	EM-HP1. 2-2C (PF16)
—	EM-S-SC-FB (PF16)
—	EM-MEES1. 2.5-2C (PF16)
—	EM-CPEEO. 9-3P (PF28)
○	EM-HP1. 2-3C (PF16)
○	EM-HP1. 2-3P (PF16)
○	EM-HP1. 2-5P (PF22)
○	EM-HP1. 2-5P (PF22) ×2
○	EM-HP1. 2-20P (PF36) ×3
○	EM-MEES1. 2.5-2C (PF16) ×2
○	EM-CPEEO. 9-3P (PF28) ×2
○	EM-S-SC-FB×2 (PF22)
○	EM-MEES1. 2.5-2C (PF16)
○	EM-MEES0. 7.5-2C×3 (PF28)
○	EM-HP1. 2-10P (PF28) ×4
○	EM-HP1. 2-15P (PF36)
○	EM-MEES1. 2.5-2C (PF16) ×2
○	EM-CPEEO. 9-3P (PF28) ×2
○	EM-HP1. 2-10P (PF28) ×2
○	EM-MEES1. 2.5-2C (PF16) ×2
○	EM-CPEEO. 9-3P (PF28) ×2
○	EM-HP1. 2-15P (PF36)

※二重矢印内はこころがし配線とし、立上り・立下り及び反転流送箇所は配管にて別途が事。

2階平面図 1/250





多目的ホール AV設備 システムブロック図

AVワゴン 1式

番号	名 称	員数	備 考
①	電源制御ユニット	1	
②	デジタルミキサー	1	
③	ワイヤレス受信機 2波用2波変換	1	
④	デジタルマルチスイッチャー	1	
⑤	CD/メモリーレコーダー	1	
⑥	ダブルカセットデッキ	1	
⑦	BDレコーダー	1	
⑧	AUX入力部	1	
⑨	4chパワーアンプ	1	120Wx2
⑩	木製ラック	1	

①電源制御ユニット

電源制御ユニット	全コンセント合計最大40A以下
電源コンセント	11 (連続×9、非連続×2)
デジタルミキサー	周波数特性 20Hz~20kHz (ステレオ)
	300Hz~20kHz (モノラル)
入 力	モノラル×8、ステレオ×4
出 力	メイン×2、モノラル×2、REC×1
機 能	ハウリングサプレッサー×4、EQ×8、VCA×4
AD/DA変換	24bit

液晶プロジェクター (床置型) 1式

電 源	AC100V 50/60Hz
液晶パネル	0.59型 透過型液晶パネル 3原色方式
画素数	1024000画素×3枚
レンズ	手動ズーム・手動フォーカスレンズ
投影画面サイズ	30~300型 (アスペクト比16:10)
光出力	4300ルーメン
解像度	1280×800ドット
制御端子	HDMI/SDビデオ、RGB、シリアル LAN/デジタルリンク

ダイナミックマイク 2本

形 式	ダイナミック型
感 度	-52dB
周波数特性	70Hz~16kHz
指向特性	ハイパーカーディオイド
出力インピーダンス	300Ω (平衡部)

150型手動式スクリーン 1式

スクリーン生地	ホワイト (WG103) 防炎品
スクリーンケース	シンメトリケース
機 構	テンションジャスト
質 量	24.2kg
その他	フック取付済

マイクスタンド (卓上型) 1台



マイクスタンド (床型) 1台



スタンド&J	PF1/2x14
スタンド	3/8-16UNC
スタンド&J	PF1/2x14 (変換なし使用時)


石本建築事務所 Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Inc.

完成図作成 (施工者名)	完成図承認 <th>法適合確認 構造設計一級建築士</th> <th>法適合確認 設備設計一級建築士</th> <th>製作日</th> <th>代表設計者</th> <th>業務名称</th> <th>業務契約コード</th> <th>図面番号</th> <th>管理建築士</th>	法適合確認 構造設計一級建築士	法適合確認 設備設計一級建築士	製作日	代表設計者	業務名称	業務契約コード	図面番号	管理建築士
日付	日付	石田 昭浩	松尾 和彦	2014. 09.	清水 博正	桐原コミュニティエリア整備工事 (建設工事)	106189-03	E-55	一級建築士
管理技術者	監理者	第 3980 号	第 1394 号	ファイル名	2014.09	大田建設 2014.09			登録第175766号
担当者	担当者	本図 (仕様書) に記載された事項は、構造関係規定に適合することを確認した。	本図 (仕様書) に記載された事項は、設備関係規定に適合することを確認した。		設計者 東原 理子	図面名称 映像・音響設備 多目的ホール 機材図面・平面図	縮尺 N.S (A1) N.S (A3)		小林 務
					担当者 市川 光男				

version.090527







トイ呼出設備機器姿図

3L

3 窓用呼出表示器 (CBN-3E)

5L

5 窓用呼出表示器 (CBN-5E)

総合館に組込

266

480

1.6

111.2

電源電圧	AC100V 50/60Hz (内部電源DC12V)
形 状	組込形(E1A規格ラック)
材 質	SPOC t1.2
窓 数	3窓(5窓)

116

120

27

形 状	壁込形(J I S 2 個用スイッチボックス)
材 質	樹脂
表 示 灯	赤色

■

復旧ボタン

NBR-2A-C

120

70

13

形 状	壁込形(J I S 1 個用スイッチボックス)
材 質	樹脂

N

トイレ・ベッド用押ボタン

NBR-7HW

120

70

10.5

形 状	壁込形(J I S 1 個用スイッチボックス)
材 質	樹脂
備 考	呼出確認表示付
	ひも式・押ボタン式両用、防沫形

イタ-ホ設備機器姿図

レディオアホンセット

モニター付親機

電源電圧	AC100V 50/60Hz
形 状	壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)
材 質	本体:自己消火性樹脂 /パネル部:難燃性樹脂
通話方式	拡声自動交直流通話/ブレストーク通話
モニター	3.5型TFTカラー液晶
移報接点入力	無電圧メーク接点 住宅用火災警報器対応

カメラ付玄関子機

電源電圧	モニター付親機または中継機から供給
形 状	壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)
材 質	自己消火性樹脂
通話方式	自動交直流通話
カメラ	1/4型カラーCMOS

D_B カメラ付玄関子機 シルバー

JF-DAS

E_B モニター付親機(録画機能付)


JF-2MED-T

電源電圧	AC100V 50/60Hz
形 状	壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)
材 質	自己消火性樹脂
通話方式	拡声自動交直流通話/ブレストーク通話
モニター	3.5型TFTカラー液晶
移報接点入力	1入力(無電圧メーク接点、住宅用火災警報器対応)
録画機能	モニター付またはモニター無しいずれも1台
動作機能	自動・手動録画、再生、保存

電源電圧	モニター付親機から供給
形 状	壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)
材 質	自己消火性樹脂
撮像素子	1/4型カラーCCD
通話方式	自動交直流通話
備 考	防雨形(JIS C 9920 1PX3 相当)

時計設備機器姿図


φ310 電波時計(屋内用)



電源	単三乾電池
指針	アルミ 黒色塗装
文字板	銅板 白色塗装 文字黒色印刷
表ガラス	ガラス 透明 t=2
ケース	銅板 クールホワイト色塗装

TCLF1103

φ330 電波時計(屋内用)




電源	単三マンガン乾電池
機械体	水晶ムーブメント
指針	アルミ 6時・分針:黒色 秒針:金色
文字板	コパ紙 クリーム色 文字:黒色印刷
表ガラス	ガラス 透明
ケース	前ケース:木紋 ラッカー塗装 後ケース:ABS樹脂 黒色

TF7000


φ700 壁取付型 電波時計(交流式)

配線系統図



形指部


時計表示部



機械	DC3.6V有極30秒パルス
受信ユニット	受信アンテナ及び回路を内蔵
指針	アルミ 黒色塗装
文字板	銅板 白色塗装 文字黒色印刷
表ガラス	ポリカボネート 透明 t=3
ケース	銅板 コーヒーブラウン色塗装
ガード	銅管 コーヒーブラウン色塗装

TCW5140


形指部




TCW527P 2837

原振	水晶発振式 4,194,304MHz
精度	標準電波受信により積算誤差0秒
出力信号	シリアル信号
蓄電池	ニカド蓄電池 DC3.6V 600mAh
停電復帰時間	60秒復帰
修正回数	1日1回 AM2:00に修正
受信周波数	標準電波40kHzまたは60kHz


--






凡 例			
記 号	名 称	備 考	
(機械設備用配管設備)			
⊙	6種4芯シールド配管工事	08中項(付)	
⊙	6種4芯シールド配管工事	08中項(付)	
□	カーリダ (別項工事)	08中項(付)	
□	サリイフ (別項工事)	08中項(付)	
(防災無線用配管設備)			
□ WF	防雨入線加付		
///	防災無線アンテナ (別項工事)		
(時計設備)			
⊙ A	電池式時計	※要参照	
⊙ B	電池式時計	※要参照	
⊙ C	交流式時計	※要参照	

注 記
1. 特記なき配管設備は、下記による。
但し、二重天井内はケーブル配管とし、壁内は()の配管にて保護のこと。
——— EF-AE1, 2-2C (PF16)
——— EF-AE1, 2-3C (PF16)
——— (G2) ——— (PF22)




2階平面図 1/250










凡 例			
記 号	名 称	備 考	
(機械警備設備)			
⊙	パナソニック (別途工事)	08中漢(c付)	
⊙	電気錠 (別途工事)	08中漢(c付)	
⊙	ホトリダ (別途工事)	08中漢(c付)	
⊙	セリス付 (別途工事)	08中漢(c付)	
⊙	パナソニック (本工事)	パナソニック 08中漢(c付)	
⊙	セリス付 (本工事)	パナソニック 08中漢(c付)	
⊙	機械警備主装置(08中漢(c付))	パナソニック 08中漢(c付)	
⊙	機械警備主装置(08中漢(c付))	パナソニック 08中漢(c付)	
(防災用警備設備)			
□	防雨入替加		
///	防災用網戸付 (別途工事)		
(緊急警備用警備設備)			
⊙	緊急警備装置	別途工事(パナソニック)	
⊙	緊急警備付	別途工事(パナソニック)	

注 記	
1. 特記なき配管配線は、下記とする。	
—	排水 (PF22)
—	EM-AE1.2-3C(PF16)
—	EM-AE1.2-4C(PF16)



2階平面図 1/250



JIS A4201-1992準拠

1.条件
建物の高さh0 9.82 m
支持管の全長 h 6.5 m
支持管の材質 STK400 許容応力=23,500N/cm^2
突針の種類 中JIS一体型突針 Lt=0.305
地表面粗度区分 Ⅲ
最大風速 V0 34 m/s
支線材質 鉄垂鉛メッキ φ6 支線短期許容引張荷重=4924N(Tcr)
支線本数 4 方引
支線取付高 hsl 4 m
支線引止位置l 9.2 m

2.支持管寸法


外径φD(mm)	板厚t(mm)	管長h(m)	断面係数Z (cm^3	断面積A(cm^2	質量 (Kg)
48.6	3	2.5	4.61	4.3	10.13
76.3	4.5	4	17.2	10.15	31.9

3.風力係数
支持管 Cf1= 0.9 (16.32 / 9.82)^(2×0.2) = 1.10
支線 Cf2= 1.4 (13.82 / 9.82)^(2×0.2) = 1.61

4.速度圧
Er =1.7×(9.82 / 450)^ 0.2 = 0.791
Gf= 2.500
E = 0.791^2× 2.500 = 1.565
q = 0.6 × 1.565 × 34^ 2= 1085.192

5.風荷重 (N/m)
Wt =1.10 × 1085.19× 0.0220= 26.29
Wa =1.10 × 1085.19× 0.0486= 58.16
Wb =1.10 × 1085.19× 0.0763= 91.31

Ws1 1.61 × 1085.19× 0.006 = 10.45



上記、風荷重を構造計算ソフト(CADTOOLフレーム構造解析7 2D)に代入すると次項の結果となる。

6.支線頂部にかかる風荷重：P(N)
ls1=√(hsl^2+l^2)=√(4^2+ 9.2 ^2)= 10.03m (1本の支線の長さ)
P1'= 232.60
P1=P1'+上段支線の風荷重= 232.60+0.5×10.45× 4 × 10.03= 442.28

7.支線張力：Ts(N)
Ts1=P1×ls1/l1442.28× 10.03 / 9.2 = 482.28< 4924 (Tcr)K

8.支持管の軸力：N(N)
支線による軸力
N1=P1×hs1/l1442.28× 4 / 9.2 = 192.30


9.応力度：σ(N/cm^2)
web2CAD計算結果より
上段応力度
σb1= 417.34< 23500□K

下段応力度と軸方向応力度
σb2=1633.57 23500□K
σc2=N1/A2= 192.30/ 10.15 = 18.95 < 23500□K

以上の計算により、この支持管及び支線は建築基準法に規定する風圧に耐える強度を満たす。


10.屋根面にかかる垂直荷重：N
取付台質量 17.30 kg

JIS A4201-1992準拠



番号	記号	名称
A B C		中JIS一体型突針（銅クロームめっき） カップリング・黄銅口付付 STK400 $\phi 76.3(4.2t) + \phi 48.6(3.5t) \times 6.5m$ 熔融亜鉛めっき製
G		支持管取付台 折板屋根用 $\phi 76.3$ 用 熔融亜鉛めっき製 （取付用止め金物 別途）
H		1－支線 $\phi 9$ 2－支線取付金物 4方引 3－支線取付金物（下部） 4－フイヤークリップ 5－フイヤーコース 6－ターンバックル 熔融亜鉛めっき製
I		2.0×13 鋼線（PF222保護管）
K		2.0×19（アルミ線） 導線取付金物 1－貼付型 取付ピッチ 水平@1000
N		1－T型分岐端子（アルミ製）
		2－水切端子 パラペット用 片側端子（内側：アルミ製、外側：黄銅製）
P1		鉄筋用溶接金物 （主筋2家以上に溶接）
P2		鉄筋用溶接金物 2端子付 （主筋2家以上に溶接）
R		試験用端子箱 埋込型 SUS製 2端子・PC付
S		接地銅板 1.5t×900×900
T		測定用アース棒 $\phi 14 \times 300$
U		1－2.0×13 鋼線 接地導線 2－測定用リード線 IV5.5sq×2

JIS A4201-1992準拠



1階平面図 1/250

JIS A4201-1992準拠

株式会社 石本建築事務所
Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Inc.



履歴
version.090527

完成図作成 (施工者名)
日付
管理技術者
担当者

完成図承認
日付
監理者
担当者

法適合確認
構造設計一級建築士
石田昭浩
証交付番号
第 3980 号
本図 (仕様書) に記載された事項は、構造関係規定に適合することを確認した。

法適合確認
設備設計一級建築士
松尾和彦
証交付番号
第 1394 号
本図 (仕様書) に記載された事項は、設備関係規定に適合することを確認した。


製作日
ファイル名

代表設計者 清水博正
日付 2014. 09.
設計者 東原 理子
担当者 市川 光典

業務名称
桐原コミュニティエリア整備工事 (建設工事)
図面名称
常保護設備 1階平面図
業務契約コード
106189-02
縮尺
1:250 (A1)
1:500 (A3)


図面番号
E-67

管理建築士
一級建築士
登録第 175766 号
小林 務



2階平面図 1/250

JIS A4201-1992準拠



(注記) 屋上設備機器及びTVアンテナ等は、保護範囲内に設置して
雷保護設備から 1.5m以上の離隔をとること。
上記の離隔がとれない場合及び1.5m以内の金属体は、
14mm²以上の銅線か、22mm²以上のアルミ線で
ボンド接続して同電位とすること。

JIS A4201-1992準拠

記号	凡例	名称	備考
	複合盤	仕様注記参照	
	表示機	仕様注記参照	
	P型インターフェイス盤	壁掛型、移設接続点数60	
	放送アンブ		(設備工事)
	エレベーター制御盤		(設備工事)
	誘導灯信号装置		(設備工事)
	機械警備制御盤		(設備工事)
	オートドア制御盤		(別途工事)
	機器收容箱	屋外消火栓内蔵	○◎ 收容
	機器收容箱	埋込線型	◎ 收容
	機器收容箱	埋込型、防雨型	◎◎ 收容
	機器收容箱	埋込型、ガード付	◎◎ 收容
	P型発信機	1級	
	P型発信機	1級、ガード付	
	P型発信機	1級、屋外型	
	表示灯	AC24V、LED	
	表示灯	AC24V、LED、ガード付	
	表示灯	AC24V、LED、防液型	
	消火栓始動押釦	DC24V、始動付、消火栓箱内蔵	
	終端抵抗	10KΩ	
	光電式スポット型感知器	2種、非蓄積型	
	光電式スポット型感知器	2種、非蓄積型、ガード付	
	光電式スポット型感知器	2種、非蓄積型、点検BOX付	
	差動式スポット型感知器	2種	
	差動式スポット型感知器	2種、ガード付	
	定温式スポット型感知器	1種、75℃、防水型	
	定温式スポット型感知器	特種、65℃	
	定温式スポット型感知器	特種、65℃、防水型	
	移報器	表示灯電源供給用 40VA (制御盤組込)	
	屋外消火栓ポンプ制御盤	図組込	(衛生工事)
	光電式スポット型感知器	3種、非蓄積型	
	自動閉鎖装置	0.65A、防火戸用	
	自動閉鎖装置	防煙たれ壁用	(別途工事)
	ガス漏れ受信機	仕様注記参照	
	検知器	LPガス用、DC24V、壁掛型	
	警戒区域番号	火災表示用	
	警戒区域番号	火災表示用、階段用	
	警戒区域番号	火災表示用、ELV用	
	動作区域番号	防煙たれ壁用	
	警戒区域番号		
	動作区域番号	専用感知器連動用	
	動作区域番号	防火戸、防火シャッター用	
	警戒区域番号	ガス漏れ表示用	
	ケーブル配線	天井いんべい	
	外配線	地中埋設	
	配管配線	いんべい	
	配管配線	床いんべい(屋上は床上露出)	
	配管配線	ジャンクション、プルボックス	
	エキスパンションジョイント	プリカチューブ使用	

[注 記]

1. 複合盤仕様
- 1) P型1級、盤掛型、窓式、主音響(音声警報)・予備電源内蔵
番書式、自動断線警報機能付
- 2) 操作無効機能付
- 3) 履歴リスト機能(10,000件)
- 4) 表示内容
- | | | |
|-------------------|------|-------------------|
| ・火災表示 | 36 L | } + 2 L (予備) = 60 |
| ・子供の寒火災表示 | 1 L | |
| ・専用感知器作動表示 | 3 L | |
| ・消火ポンプ始動表示(0 H) | 1 L | |
| ・消火ポンプ故障表示(0 H) | 1 L | |
| ・消火ポンプ停水減水表示(0 H) | 1 L | |
| ・防火戸、シャッター閉鎖表示 | 13 L | |
| ・防煙1/2室閉鎖表示 | 2 L | |
- 5) 専用感知器回線数 17 L
- 6) 諸表示部(5 L標準装備)
- 7) 移報機内仕様:
- ・非常放送アンテナ (無電圧、a 接点)
 - ・連動用火災信号(10 L)
 - ・火災確認信号 (1 L)
 - ・機械警報制御部 (無電圧、a 接点)
 - ・コミュニティーエリア火災信号 (1 L)
 - ・小学校/共用火災信号 (1 L)
 - ・小学校/小学校火災信号 (1 L)
- ・誘導灯信号装置へ火災代表信号移報(無電圧、b 接点、1 L)
- ・エレベータ制御盤(3台)へ火災代表信号移報(無電圧、a 接点、各1 L)
- ・子供の家P型2級受警機へ火災代表信号移報(無電圧、a 接点、1 L)
- ・オートドア制御盤へ火災代表信号移報(無電圧、a 接点、各1 L)

- 8) OH: 屋外消火栓パイプ
9) 表示機(1台)接続
2. ガス漏れ受信機仕様
- 1) 液石1級、壁掛型、器式、主音響・予備電源内蔵
ガス漏れ検知専用電源内蔵(DC24V、出力 1A)
 - 2) 表示内容
・ガス漏れ警報表示 7L + 3L(予備)=10L
(トラブル表示含む)

3. 感知器はすべて確認灯付とする。
4. 火災時の地区警報は、非常放送設備と連動しスピーカーからの音声警報にて行う。
- | | |
|-----------|--------|
| 感知器発報放送…… | 感知器作動時 |
| 火災放送…… | 発信機作動時 |

- ### 5. 防火防排煙制御方式

制御 種別	専用感知器 連動	自火報連動	現場手動	遠 隔	
				始動	復帰
防火戸	○			○	
防火壁	○			○	

6. 表示機仕様
 1) 60回線、壁掛型、意式、主音響内蔵
 2) 表示内蔵は複合盤と同一表示とする。
7. 煙感知器用点検ボックス（エレベータ昇降路用）について
 以下の工事区分はエレベータ工事とする。
 ・エレベータ運動停止用スイッチ（取付、結線、試験含む）
 ・注意喚起シール（貼付け含む）


8. 特記なき配管配置は下記参照。
- (感知器) ——— EM-AE0.9- 2C(PF16)
- EM-AE0.9- 4C(PF16)
- EM-HP1.2- 2C(PF16)
- ① ——— EM-HP1.2- 3C(PF16)
- ——— EM-AE0.9- 4C(PF16)
- EM-AE：警報用エコマテリアルケーブル
EM-HP：耐熱エコマテリアルケーブル
- 2重天井部分はケーブルのろしが配線とする。

2重天井部分はケーブルころがし配線とする。


防 火 防 排 煙 連 動 表			
項目	専用 感知器	防火戸・シャッター	たれ壁
1F	No	No	No
	1	1	
	2	2	
	3	2,3	
	4	3	
	5	4	
	6	5	
	7	4,5	
	8	6	
	9	7	
	10	6,7	
2F	11	8	
	12	9	
	13	10	
	14	11	
	15	12	
1F	16		1
	17		2

記号	配管配線内訳
A	EM-HP1. 2- 3P(PF22)
B	EM-HP1. 2-10P(PF28)
C	EM-AE0. 9- 5P(PF22)
D	EM-AE0. 9-10P(PF22)

・2重天井内の配線はケーブルごろがしとする。




株式会社 石本建築事務所 Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Inc.		履歴	完成図作成 (施工者名)	完成図承認	法適合確認欄 構造設計—一級建築士	法適合確認欄 設備設計—一級建築士	製作日 2014. 09. ファイル名	代表設計者  堀内 博正 日付 大正製薬印175390 2014.09	業務名称 桐原コミュニティエリア整備工事（建設工事）	業務契約コード 106189-03	図面番号 E-70	管理建築士 一級建築士 登録第175766号 小林 務
		日付 管理技術者 担当者	日付 監理者 担当者	証文付番号 第 3980 号 本図(仕様書)に記載された事項は、構造関係規定に適合することを確認した。 version.090527	証文付番号 第 1394 号 本図(仕様書)に記載された事項は、設備関係規定に適合することを確認した。	設計者  東京 東原 理子 担当者  市川 光男		図面名称 自動火災報知設備 凡例・注記・系統図	縮尺 N.S (A1) N.S (A3)			




1階平面図 1/250

特記なき配管配線及び立上り下りの電線本数は系統図参照とする。



電灯設備 屋外化平面図

【注記】		
1、図中特記なき、配管配線は、下記による。		
1) 配管配線		
—IE—	IE	1.6 x 2 (PF16)
—IE—	IE	1.6 x 3 (PF22)
—IE—	IE	1.6 x 4 (PF22)
—IE—	IE	1.6 x 5 (PF22)
—IE—	IE	1.6 x 6 (PF22)
—IE—	IE	2.0 x 3 (PF22)
2) ケーブル配線		
—EEF—	EEF	1.6 - 3C
—EEF—	EEF	1.6 - 2C+EM-AE 1.2 - 2C



電灯設備 屋外化平面図

凡 例		
記 号	名 称	形 式
① 2E	電灯分電盤	
① 2E	埋込コンセント	2PE15AX2
① 2E	埋込コンセント	2P15AX1+ET付
① 2E	埋込コンセント	2P15AX2+ET付
① 2E	埋込コンセント	2P15AX1(250V)
① 2E	埋込コンセント	2PE15AX2+ET抜止め
① 2E	露出コンセント	2PE15AX2+ET
① 2E	天井付コンセント	2PE15AX1
□	アウトレットボックス	鉄製・カバープレート付
□	ブルボックス	図示参照
—	配管配線	天井いんべい
---	配管配線	露出配管
---	地中管路	

【注記】		
1、図中特記なき、配管配線は、下記による。		
1) 配管配線		
—IE—	IE	2.0 x 3 (PF22)
—IE—	IE	2.0 x 3 (PF22) 床配管

躯体内埋め込みボックス類及び配管に関する施工規準		(2) 材軸と直交方向の配管 柱を横断貫通する配管等は設けない。(図-5)		4. 壁に配管を埋め込む場合		(2) 配管が2本以上平行する場合は、1m幅に5本を限度とする。 (3) 配管どうしの交差は、鉄筋交差部では行わない。又、1段交差までとする。(図-15) (4) 配管相互のあきは 30mm 以上とする。(図-16)	
1. 総則		(図-5)		(1) 外壁及び耐震壁には、原則として配管は設けない。 やむを得ず配管する場合、配管ピッチは 縦筋間隔 以上とする。 また、地下外壁の配管は、接地用配管及び防犯用配管を除き、原則として設けない。(図-10)		(図-15)	
原則として、柱と梁の材軸方向へのボックス類や配管の埋め込みは行わない。 本図は、止むを得ず鉄筋(鉄骨)コンクリート構造体に設置するボックス類と埋め込む配管に関する施工規準を示す。 コンクリート躯体に埋設する合成樹脂製可とう電線管(PF管)は、呼称サイズ22以下、外径30.5φ以下とする。但し、避雷導体保護管は呼称サイズ28以下とする。 尚、本規定を満たすことが困難な場合は、監理者の指示を受けること。		3. 梁に配管を埋め込む場合		(2) 配管が集中する分電盤廻り等で壁に埋設が困難な場合は監理者と協議する。 (3) 耐震スリット部を貫通する配管は行わない。(図-11) (4) 一般壁(外壁及び耐震壁以外)の配管は1m幅に5本を限度とし、配管相互のあき、配管と並行する鉄筋とのあき、及び、配管のコンクリートの被りは30mm以上とする。(図-12)		(図-16)	
2. 柱にボックス類や配管を埋め込む場合		(1) 材軸方向(鉛直方向)の配管 原則として、ボックス類や配管を埋め込んではならない。 止むを得ず埋め込む場合は、監理者と協議の上、下記方法とする。		(5) ダブル配筋壁の場合はアウトレットボックス廻りを除き、内外の鉄筋間に配管する。 (6) 短区間(1.0m 以内)を除き、横走り配管をしてはならない。 又、交差配管は行わない。(図-13)		(7) 蛇行配管は行わない。 (8) 縦筋に添わせない。	
1) 乾式工法の仕上げ部又はコンクリートの打ち増し部に埋設する。(図-1)		2) 柱内に埋設する。 2-1) 柱内に埋設する場合の配管要領(図-2) ・配管は、柱主筋及び鉄骨より50mm以上離す。 ・1本の柱に埋設する配管は、任意の水平断面中において4本以下とし、横走り配管はしない。 ・柱主筋と配管のあきが取れない場合は、配管を柱主筋の内側に入れ、サブフープ筋または、受け材に結束する。		(7) 蛇行配管は行わない。 (8) 縦筋に添わせない。		(7) 合成床版に関する規定(合成スラブ通則 耐火指定の仕様を用いる場合) 合成床版には原則として埋設配管(梁渡り配管含む)は設けない。(図-17) やむを得ず配管する場合は、(社)日本鉄鋼連盟「デッキプレート床構造設計・施工規準-2004」付録-6 合成スラブ工業会指針に準拠すること。 尚、耐火被覆を施さない場合は、デッキ山上からのコンクリートの厚みは2時間耐火で110mm 以上、1時間耐火で 85mm 以上必要となるので十分注意すること。(図-18)	
(図-1)		2) 梁内に埋設する。(図-7) ・梁内の軸方向の埋設は梁せいの中央部(0.4D以内)とし、本数は2本以下とする。 ・配管相互のあきは50mm以上確保すること。		(5) ダブル配筋壁の場合はアウトレットボックス廻りを除き、内外の鉄筋間に配管する。 (6) 短区間(1.0m 以内)を除き、横走り配管をしてはならない。 又、交差配管は行わない。(図-13)		(図-17)	
(図-2)		(2) 梁の鉛直方向(縦方向)の配管(図-8) ・柱面より1m以内では貫通を行わない。 ・配管は、梁面より100mm以上内側で行う。 ・配管ピッチは200mm以上、かつ、1m幅に3本を限度とする。		(7) 蛇行配管は行わない。 (8) 縦筋に添わせない。		* 耐火被覆を施さない場合の施工例(スラブ厚に注意)(図-18)	
2-2) ボックス類取り付け位置(図-3) ・ボックス類の位置は柱面より200mm以上離す。又、梁下端面より柱径以上、 ・床上端面より柱径以上離れた位置とする。		(3) 梁の水平方向(横方向)の配管(図-9) ・柱面より 500mm 以内の範囲に配管は設けない。 ・配管は、材軸(梁主筋)とほぼ直角に貫通させる。(横走りの禁止) また、材軸方向の配管相互の中心間隔は、あき筋間隔以上とし 同一箇所での材軸方向への複数本配管は行わない。 ・配管は梁主筋の内側に通し、主筋とのあきを確保する。また、梁のかがり部分(梁側面と上下面)には配管しない。		(5) ダブル配筋壁の場合はアウトレットボックス廻りを除き、内外の鉄筋間に配管する。 (6) 短区間(1.0m 以内)を除き、横走り配管をしてはならない。 又、交差配管は行わない。(図-13)		(図-18)	
(図-3)		(2) 3) ボックス類取り付け部の補強要領(図-4) ・帯筋をずらし補強帯筋を入れる。ボックス類のかがり寸法は、30mmとする。 但し、柱主筋がボックス類の位置にある場合には本方法は適用出来ない。		(5) ダブル配筋壁の場合はアウトレットボックス廻りを除き、内外の鉄筋間に配管する。 (6) 短区間(1.0m 以内)を除き、横走り配管をしてはならない。 又、交差配管は行わない。(図-13)		(図-18)	
(図-4)		(2) 3) ボックス類取り付け部の補強要領(図-4) ・帯筋をずらし補強帯筋を入れる。ボックス類のかがり寸法は、30mmとする。 但し、柱主筋がボックス類の位置にある場合には本方法は適用出来ない。		(5) ダブル配筋壁の場合はアウトレットボックス廻りを除き、内外の鉄筋間に配管する。 (6) 短区間(1.0m 以内)を除き、横走り配管をしてはならない。 又、交差配管は行わない。(図-13)		(図-18)	
注 記 ・ボックス等にかかるフープ筋を切断したり、折り曲げてはならない。 ・補強帯筋は帯筋と同径・同材質とする。 ・1本の柱に埋設するボックス類は柱1本につき4ヶ所以下、1面では2ヶ所以下とする。		(2) 3) ボックス類取り付け部の補強要領(図-4) ・帯筋をずらし補強帯筋を入れる。ボックス類のかがり寸法は、30mmとする。 但し、柱主筋がボックス類の位置にある場合には本方法は適用出来ない。		(5) ダブル配筋壁の場合はアウトレットボックス廻りを除き、内外の鉄筋間に配管する。 (6) 短区間(1.0m 以内)を除き、横走り配管をしてはならない。 又、交差配管は行わない。(図-13)		(図-18)	

株式会社 石本建築事務所 Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Inc.	by Deuten		原図	完成図作成 (施工者名)	完成図承認	法適合確認 構造設計一級建築士	法適合確認 設備設計一級建築士	製作日	代表設計者	業務名称	業務契約コード	図面番号	管理建築士
				日付	日付	清水 博正 日付 大田監理第175380号 2014.09	2014. 09.	桐原コミュニティエリア整備工事(建設工事)	106189-03	E-75	一級建築士 登録第175766号 小林 務		
			管理技術者	監理者	証交付番号	証交付番号	ファイル名	設計者	図面名称			縮尺	
			担当者	担当者	第 3980 号	第 1394 号	躯体埋込配管類施工要領図	東原 理子 大田監理第280186号 担当 市川 光男	N.S (A1) N.S (A3)				
version:090527			本図(仕様書)に記載された事項は、構造関係規定に適合することを確認した。			本図(仕様書)に記載された事項は、設備関係規定に適合することを確認した。							